

< 4 * 1 * 1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 2 439 495.63 сом

[Signature]
«20» 12 2024г.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230419) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 2 439 495.63 сом

[Signature]
«20» 12 2024г.

Форма 4

Стройка: Корпус № 1

Объект: помещения корпуса № 1 по адресу ул. Киевская, 44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт туалетов женского и мужского центральных, корпус № 1 по адресу ул. Киевская, 44

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **2 448.778** тыс. сом.
 монтажных работ: **175.214** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **1.350** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **257.867** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС и НсП **2 791.607** тыс. сом.

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Женский туалет

Раздел 1. Демонтажные работы

1. E56-01-010-01	0.016	<u>5 476.30</u>		87.62	87.62			<u>36.28</u>	<u>0.58048</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен			5 476.30						
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. E56-01-009-01	0.01	<u>27 570.32</u>			275.70	275.70		<u>179.3</u>	<u>1.793</u>	
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок										
Вычт.ресурсы: X05-0004:[ЭМ-(2192.71=552.32*3.97), ЗПМ-(509.67=128.38*3.97)]; X33-0384:[ЭМ-(38.38=4.84*7.93)]										
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1										
3. E10-04-014-01	0.292	<u>3 692.67</u>	<u>96.08</u>		1 078.26	1 050.20	<u>28.06</u>	<u>20.736</u>	<u>6.054912</u>	
Демонтаж сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из ПВХ. Примин, 100 м2										
Вычт.ресурсы: C06-0914-0110:[М-(425759.00=4257.59*100)]										
Начисления: НЗ= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0										
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1										
4. E65-01-003-07	0.01	<u>6 390.31</u>	<u>23.09</u>		63.90	63.67	<u>0.23</u>	<u>36.71</u>	<u>0.3671</u>	
Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры										
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1										
5. E65-01-004-01	0.01	<u>8 897.80</u>			88.98	88.98		<u>51.3</u>	<u>0.513</u>	
Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин, 100 приборов										
Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(55.42=217.01*0.26), ЗПМ-(42.69=164.21*0.26)]										
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1										
6. E65-01-004-09	0.05	<u>7 374.46</u>	<u>412.32</u>		368.72	348.11	<u>20.62</u>	<u>40.14</u>	<u>2.007</u>	
Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене, 100 приборов										
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1										
7. E17-01-003-04	0.5	<u>3 041.97</u>	<u>268.76</u>		1 520.99	1 386.61	<u>134.38</u>	<u>13.952</u>	<u>6.976</u>	
Демонтаж чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым, 10 компл.										
Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(91.12=828.40*0.11), ЗПМ-(18.06=164.21*0.11)]; X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; C01-1910-0005:[М-(64.50=10.75*6)]; C01-2602-0001:[М-(193.80=19.38*10)]; C01-2603-0002:[М-(340.60=68.12*5)]; C01-3808-0001:[М-(25.62=85404.51*0.0003)]; C01-7102-0006:[М-(191.80=47.95*4)]; C01-7104-0005:[М-(2.51=25087.70*0.0001)]; C01-7210-0001:[М-(160.61=160609.59*0.001)]; C01-7223-0001:[М-(39.87=199.33*0.2)]; C01-7505-0001:[М-(1269.00=63.45*20)]; C01-9204-0004:[М-(72.10=90128.62*0.0008)]; C16-3205-0002:[М-(5414.50=541.45*10)]; C21-1002-0001:[М-(34938.90=3493.89*10)]; C21-1401-0001:[М-(44525.30=4452.53*10)]; C29-0503-0001:[М-(182.16=364323.09*0.0005)]										
Начисления: НЗ= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0										
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. E65-01-001-01		0.15	<u>6 195.34</u>	<u>29.05</u>	929.30	857.92	<u>4.36</u>	<u>34.66</u>	<u>5.199</u>
Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
9. E65-01-001-03		0.057	<u>13 542.95</u>	<u>57.21</u>	771.95	718.43	<u>3.26</u>	<u>76.38</u>	<u>4.35366</u>
Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(56.42=217.01*0.26), ЗПМ-(42.69=164.21*0.26)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
10. E65-01-002-01		0.04	<u>11 740.17</u>		469.61	469.61		<u>68.8</u>	<u>2.752</u>
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(34.72=217.01*0.16), ЗПМ-(26.27=164.21*0.16)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
11. E65-01-002-02		0.049	<u>14 555.77</u>		713.23	713.23		<u>85.3</u>	<u>4.1797</u>
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(69.44=217.01*0.32), ЗПМ-(52.55=164.21*0.32)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
12. E61-01-026-01		0.58	<u>2 473.91</u>		1 434.87	1 434.87		<u>14.035</u>	<u>8.1403</u>
Очистка потолков и стен от набега внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; C01-0601-0001:[М-(0.16=16.16*0.01)]; C03-0408-0002:[М-(142.00=4176.45*0.034)] Начисления: H5= 0.5 - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
13. E63-01-007-05		0.556	<u>11 006.89</u>		6 119.83	6 119.83		<u>74.3</u>	<u>41.3108</u>
Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(75.95=217.01*0.35), ЗПМ-(57.47=164.21*0.35)]; X05-0004:[ЭМ-(905.80=552.32*1.64), ЗПМ-(210.54=128.38*1.64)]; X33-0384:[ЭМ-(15.88=4.84*3.28)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
14. E57-01-002-03		0.28	<u>12 118.70</u>		3 393.24	3 393.24		<u>69.87</u>	<u>19.5636</u>
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(312.49=217.01*1.44), ЗПМ-(236.46=164.21*1.44)]</i>									
<i>- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1</i>									
15. Е67-01-004-01		0.01	<u>848.67</u>		8.49	8.49		<u>5.84</u>	<u>0.0584</u>
Демонтаж выключатели, розетки, 100 шт.									
<i>- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1</i>									
16. Е67-01-004-05		0.03	<u>2 750.89</u>		82.53	82.53		<u>17.89</u>	<u>0.5367</u>
Демонтаж светильники для люминесцентных ламп, 100 шт.									
<i>Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(17.36=217.01*0.08), ЗПМ-(13.14=164.21*0.08)]</i>									
<i>- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1</i>									
17. Е46-03-015-09		1.5	<u>3 631.96</u>		5 447.94	5 447.94		<u>20.94</u>	<u>31.41</u>
Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см ² , 100 м									
<i>- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1</i>									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					22 855.16	22 546.98	<u>190.91</u>	<u>135.79565</u>	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 928.48	17 900.42	<u>17.03</u>	<u>0.0632</u>	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1, 2; %=106.2 - по стр. 3; %=79 - по стр. 12; %=77 - по стр. 13; %=80 - по стр. 14; %=85 - по стр. 15, 16; %=99 - по стр. 17)					15 444.48		<u>28.06</u>	<u>109.44819</u>	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1, 2; %=53.55 - по стр. 3; %=50 - по стр. 12, 13; %=68 - по стр. 14; %=65 - по стр. 15, 16; %=59.5 - по стр. 17)					10 173.09		<u>0.01</u>		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					43 546.05				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 926.68	4 646.56	<u>162.85</u>	<u>26.34746</u>	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 4-6, 8-11; %=115.2 - по стр. 7)					4 022.33		<u>17.02</u>	<u>0.0632</u>	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 4-6, 8-11; %=70.55 - по стр. 7)					2 616.74				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 565.75				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					55 111.80				
справочно									
Материалы					117.28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарплата основных рабочих				22 546.98				
	Стоимость эксплуатации машин				190.91				
	Зарплата механизаторов				17.03				
	Накладные расходы				19 466.81				
	Сметная прибыль				12 789.83				
	Итого СМР				55 111.81				
	НсП	2			1 102.24				
	НДС	12			6 613.42				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС с НсП				62 827.47				

Раздел 2. Строительно-монтажные работы

18.	E10-01-039-01	0.018	<u>21 279.90</u>	<u>1 433.13</u>	383.04	357.24	<u>25.80</u>	<u>104.28</u>	<u>1.87704</u>
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов		19 846.77						
	<i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(9121.39=941.32*9.69), ЗПМ-(1591.19=164.21*9.69)]; X02-0075:[ЭМ-(1375.14=828.40*1.66), ЗПМ-(272.59=164.21*1.66)]; X12-0340:[ЭМ-(328.91=183.75*1.79)]; C01-1110-0002:[М-(222.51=53875.97*0.00413)]; C01-1113-0005:[М-(137.67=65559.02*0.0021)]; C01-2301-0002:[М-(148.91=9306.66*0.016)]; C01-3903-0001:[М-(3771.75=100.58*37.5)]; C01-4717-0042:[М-(160.43=6797.88*0.0236)]; C01-6305-0090:[М-(891.96=11149.49*0.08)]; C01-7224-0001:[М-(6487.56=60.07*108)]; C01-7413-0001:[М-(2361.17=26.53*89)]; C03-0408-0001:[М-(438.54=4176.55*0.105)]; C12-0202-0014:[М-(361223.00=3612.23*100)]</i>								
	- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1								
19.	С прайс лист.	1	<u>15 000.00</u>		15 000.00				
	Дверь МДФ межкомнатная в комплекте, шт								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
20.	С прайс лист 1.	2	<u>300.00</u>		600.00				
	Пена монтажная морозостойкая, балон								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
21.	С прайс лист 2.	6	<u>40.00</u>		240.00				
	Анкерный болт, шт								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
22.	E46-03-017-01	0.36	<u>13 795.42</u>	<u>172.84</u>	4 966.35	3 109.12	<u>62.22</u>	<u>55.16</u>	<u>19.8576</u>
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, м3 заделки		8 636.45						
	<i>Вычт.ресурсы: X03-0158:[ЭМ-(2.77=6.29*0.44)]; C01-0601-0001:[М-(0.05=16.16*0.0032)]; C01-1110-0002:[М-(161.63=53875.97*0.003)]; C01-2309-0001:[М-(5.66=5147.30*0.0011)]; C01-6305-0094:[М-(1053.63=11706.96*0.09)]; C03-0102-0001:[М-(2220.42=31720.34*0.07)]; C10-0105-0001:[М-(306.66=32280.01*0.0095)]; C10-0105-0036:[М-(26.45=52903.34*0.0005)]</i>								
	- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	E15-04-006-02 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; X40-0001:[ЭМ-(14.21=473.79*0.03), ЗПМ-(4.39=146.29*0.03)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.3	4 038.08 4 035.48		1 211.42	1 210.64		20.02	6.006
24.	С прайс лист 3. Праймер жидкий, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	6	113.00		678.00				
25.	E15-02-019-04 Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков. Примин, 100 м2 оштукатуренной поверхности Вычт.ресурсы: X03-0020:[ЭМ-(20.84=416.88*0.05), ЗПМ-(6.42=128.38*0.05)]; X03-0327:[ЭМ-(39.06=217.01*0.18), ЗПМ-(29.56=164.21*0.18)]; X11-0360:[ЭМ-(280.61=143.90*1.95), ЗПМ-(250.34=128.38*1.95)]; C01-0601-0001:[М-(11.96=16.16*0.74)]; C03-0608-0020:[М-(1255.41=1110.00*1.131)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.3	12 897.21 12 897.21		3 869.16	3 869.16		63.1	18.93
26.	С прайс лист 4. Шпаклевка Гладд гипсовая, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	66	26.00		1 716.00				
27.	E15-04-027-06 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; C01-8903-0062:[М-(602.68=18833.68*0.032)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.3	3 310.50 3 279.67	28.80	993.15	983.90	8.64	16.5	4.95
28.	С прайс лист 5. Шпаклевка финиш, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	33	32.00		1 056.00				
29.	E15-04-007-06 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности Вычт.ресурсы: X03-0325:[ЭМ-(6.10=203.23*0.03), ЗПМ-(4.39=146.29*0.03)]; C01-8903-0060:[М-(4637.64=50409.15*0.092)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.3	16 219.44 11 285.09	158.43	4 865.83	3 385.53	47.53	63.02	18.906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	E10-05-012-01 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами, 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: X03-0324:[ЭМ-(28.27=201.91*0.14), ЗПМ-(17.97=128.38*0.14)]; C01-0601-0001:[М-(0.57=16.16*0.035)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.343	<u>39 634.11</u> 14 917.96	<u>38.82</u>	13 594.50	5 116.86	<u>13.32</u>	<u>80.77</u>	<u>27.70411</u>
31.	С прайс лист 6. Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм) 2,5*1,2, лист - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	12	<u>630.00</u>		7 560.00				
32.	E10-05-012-01 Облицовка коробов по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами, 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: X03-0324:[ЭМ-(28.27=201.91*0.14), ЗПМ-(17.97=128.38*0.14)]; C01-0601-0001:[М-(0.57=16.16*0.035)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.12	<u>39 634.11</u> 14 917.96	<u>38.82</u>	4 756.09	1 790.16	<u>4.66</u>	<u>80.77</u>	<u>9.6924</u>
33.	С прайс лист 7. Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм) 2,5*1,2, лист - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	<u>630.00</u>		2 520.00				
34.	E10-05-012-01 Облицовка тумбы под раковиной по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами. Примин, 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: X03-0324:[ЭМ-(28.27=201.91*0.14), ЗПМ-(17.97=128.38*0.14)]; C01-0601-0001:[М-(0.57=16.16*0.035)]; C01-4105-0004:[М-(118.30=0.91*130)]; C01-4105-0005:[М-(1206.07=3618.57*0.3333)]; C09-0402-0041:[М-(7600.81=3551.78*2.14)]; C09-0406-0009:[М-(1763.09=21.78*80.95)]; C09-0407-0020:[М-(5146.31=29.95*171.83)]; C09-0409-0003:[М-(313.67=871.31*0.36)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.038	<u>17 995.45</u> 14 917.96	<u>38.82</u>	683.83	566.88	<u>1.48</u>	<u>80.77</u>	<u>3.06926</u>
35.	С прайс лист 4. Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм), 2,5*1,2 м, лист - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1.3	<u>630.00</u>		819.00				
36.	С прайс лист 7. Труба металлическая 40*40*2,5, м.п - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	20	<u>216.00</u>		4 320.00				

< 4 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230419) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	E61-01-001-02 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(138.89=217.01*0.64), ЗПМ-(105.09=164.21*0.64)]; C01-0601-0001:[М-(5.66=16.16*0.35)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.507	<u>12 924.09</u> 6 991.76		6 552.51	3 544.82		<u>42.37</u>	<u>21.48159</u>
38.	E15-01-044-02 Облицовка стен на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм, 100 м2 Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(381.94=217.01*1.76), ЗПМ-(289.01=164.21*1.76)]; X11-0360:[ЭМ-(218.73=143.90*1.52), ЗПМ-(195.14=128.38*1.52)]; C01-0601-0001:[М-(4.04=16.16*0.25)]; C01-3209-0001:[М-(60148.38=589.69*102)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.85	<u>78 440.84</u> 41 832.78	<u>2 420.31</u> 1 250.61	66 674.72	35 557.86	<u>2 057.26</u> 1 063.02	<u>219.8</u> 5.94	<u>186.83</u> 5.049
39.	С прайс лист 8. Плитка керамогранитная Tyra Gren Mist dekor lush plus 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	26	<u>2 546.00</u>		66 196.00				
40.	С прайс лист 8.1 Плитка керамогранитная Tyra Gren Mist 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	94	<u>2 546.00</u>		239 324.00				
41.	E15-01-044-02 Облицовка стен (короба под раковиной) на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм, 100 м2 Вычт.ресурсы: X03-0020:[ЭМ-(575.29=416.88*1.38), ЗПМ-(177.16=128.38*1.38)]; X03-0327:[ЭМ-(381.94=217.01*1.76), ЗПМ-(289.01=164.21*1.76)]; X11-0360:[ЭМ-(218.73=143.90*1.52), ЗПМ-(195.14=128.38*1.52)]; C01-0601-0001:[М-(4.04=16.16*0.25)]; C01-3209-0001:[М-(60148.38=589.69*102)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.038	<u>77 566.40</u> 41 832.78	<u>1 545.87</u> 960.07	2 947.52	1 589.65	<u>58.74</u> 36.48	<u>219.8</u> 4.56	<u>8.3524</u> 0.17328
42.	С прайс лист 9. Плитка керамогранитная Tyra Gren Mist dekor lush plus 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	6	<u>2 546.00</u>		15 276.00				
43.	E11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(275.60=217.01*1.27), ЗПМ-(208.55=164.21*1.27)]; X11-0183:[ЭМ-(14.42=1.59*9.07)]; C01-0601-0001:[М-(56.56=16.16*3.5)]	0.218	<u>18 705.44</u> 5 963.86		4 077.79	1 300.12		<u>39.51</u>	<u>8.61318</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1								
44.	E15-01-045-01 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм, 100 м2 поверхности облицовки <i>Вычт.ресурсы: X02-0004:[ЭМ-(309.30=909.72*0.34), ЗПМ-(55.83=164.21*0.34)]; X02-0074:[ЭМ-(74.77=575.17*0.13), ЗПМ-(19.02=146.29*0.13)]; X11-0360:[ЭМ-(243.19=143.90*1.69), ЗПМ-(216.96=128.38*1.69)]; C01-0601-0001:[М-(7.27=16.16*0.45)]; C01-3209-0002:[М-(94375.50=925.25*102)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.06	<u>90 999.13</u> 71 974.07	<u>96.31</u>	5 459.95	4 318.44	<u>5.78</u>	<u>378.17</u>	<u>22.6902</u>
45.	С прайс лист 10. Плитка керамогранитная Tropical Silver Lush Plus 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	17	<u>2 546.00</u>		43 282.00				
46.	E11-01-047-02 Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см, 100 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: X02-0004:[ЭМ-(18.19=909.72*0.02), ЗПМ-(3.28=164.21*0.02)]; X02-0074:[ЭМ-(5.75=575.17*0.01), ЗПМ-(1.46=146.29*0.01)]; X11-0360:[ЭМ-(243.19=143.90*1.69), ЗПМ-(216.96=128.38*1.69)]; C01-0601-0001:[М-(7.11=16.16*0.44)]; C01-3209-0003:[М-(156132.42=1530.71*102)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.218	<u>59 779.59</u> 42 067.49	<u>8.71</u> 0.02	13 031.95	9 170.71	<u>1.90</u>	<u>234.92</u>	<u>51.21256</u>
47.	С прайс лист 11. Плитка керамогранитная Tropical Silver Lush Plus 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	62	<u>2 546.00</u>		157 852.00				
48.	E10-04-014-01 Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля, 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: C06-0914-0110:[М-(425759.00=4257.59*100)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.292	<u>6 154.45</u> 5 994.31	<u>160.13</u>	1 797.10	1 750.34	<u>46.76</u>	<u>34.56</u>	<u>10.09152</u>
49.	С прайс лист2-1. Перегородки (кабинки) туалетные из ЛДСП, секция - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	5	<u>9 000.00</u>		45 000.00				
50.	E15-01-010-02 Установка столешницы под раковину для 3х раковин, 2000x900. Приминит, 100 м2 поверхности облицовки	0.006	<u>93 349.31</u> 93 070.49	<u>278.81</u> 92.64	560.10	558.42	<u>1.67</u> 0.56	<u>395.5</u> 0.44	<u>2.373</u> 0.00264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(531.67=217.01*2.45)]; ЗПМ-(402.31=164.21*2.45)]; X33-0368:[ЭМ-(23.55=16.70*1.41)]; C01-0601-0001:[М-(14.71=16.16*0.91)]; C01-2301-0002:[М-(167.52=9306.66*0.018)]; C01-3811-0001:[М-(139.70=156967.29*0.00089)]; C01-5204-0001:[М-(28.90=6422.19*0.0045)]; C01-6104-0020:[М-(40.07=10.80*3.71)]; C01-6208-0005:[М-(5.70=633.76*0.009)]; C01-7201-0012:[М-(206.63=29519.24*0.007)]; C01-7205-0001:[М-(27132.35=148507.69*0.1827)]; C01-9306-0001:[М-(1.53=508.48*0.003)]; C03-0410-0001:[М-(10441.30=4176.52*2.5)]; C15-0309-0002:[М-(469215.00=4692.15*100)]

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1

51. С прайс лист 18. Столешница мраморная 2000x900 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>18 500.00</u>			18 500.00				
52. С прайс лист2. Установка зеркала 2000x800 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>3 500.00</u>			3 500.00		3 500.00		
53. С прайс лист3. Зеркало 2000x800, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>11 000.00</u>			11 000.00				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					770 864.01	81 679.85	<u>2 335.76</u>	<u>422.63686</u>	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					770 864.01	81 679.85	<u>2 335.76</u>	<u>422.63686</u>	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 18, 30, 32, 34, 48; %=99 - по стр. 22; %=94.5 - по стр. 23, 25, 27, 29, 38, 41, 44, 50; %=79 - по стр. 37; %=110.7 - по стр. 43, 46)					77 327.29		<u>1 100.06</u>	<u>5.22492</u>	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 18, 30, 32, 34, 48; %=59.5 - по стр. 22; %=46.75 - по стр. 23, 25, 27, 29, 38, 41, 44, 50; %=50 - по стр. 37; %=63.75 - по стр. 43, 46)					40 006.56				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					888 197.86				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					888 197.86				
справочно									
Материалы					686 848.38				
Зарплата основных рабочих					81 679.85				
Стоимость эксплуатации машин					2 335.76				
Зарплата механизаторов					1 100.06				
Накладные расходы					77 327.29				
Сметная прибыль					40 006.56				
Итого СМР					888 197.84				
НсП		2			17 763.96				
НДС		12			106 583.74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС с НсП

1 012 545.54

Раздел 3. Сантехнические работы

54.	E16-02-002-08	0.057	<u>79 414.77</u> 11 619.15	<u>856.72</u>	4 526.64	662.29	<u>48.83</u>	<u>61.05</u>	<u>3.47985</u>
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода								
	<i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(169.44=941.32*0.18), ЗПМ-(29.56=164.21*0.18)]; X02-0075:[ЭМ-(82.84=828.40*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; C01-0601-0001:[М-(113.60=16.16*7.03)]; C01-2309-0002:[М-(0.68=27.03*0.0251)]; C03-0406-0006:[М-(32.63=4661.10*0.007)]</i>								
	- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1								
55.	С прайс лист20.	5	<u>150.00</u>		750.00				
	Карбид, кг								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
56.	E16-04-006-01	0.24	<u>29 165.33</u> 19 270.56	<u>2 515.84</u>	6 999.68	4 624.93	<u>603.80</u>	<u>96.95</u>	<u>23.268</u>
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм, 100 м								
	<i>Вычт.ресурсы: X02-0004:[ЭМ-(2.73=909.72*0.003), ЗПМ-(0.49=164.21*0.003)]; X02-0074:[ЭМ-(2.30=575.17*0.004), ЗПМ-(0.59=146.29*0.004)]; X04-0440:[ЭМ-(138.63=109.16*1.27)]; C01-0601-0001:[М-(2.33=16.16*0.144)]; C01-2309-0002:[М-(0.04=27.03*0.0016)]</i>								
	- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1								
57.	С прайс лист31.	24	<u>74.00</u>		1 776.00				
	Труба ППР д 20, м.п								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
58.	С прайс лист19.	50	<u>12.00</u>		600.00				
	Фитинги (отвод 90, полуотвод 45, муфта соединения, опора или клипсы), шт								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
59.	С прайс лист17.	15	<u>20.00</u>		300.00				
	Тройник 20, шт								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
60.	E16-05-001-01	16	<u>282.84</u> 275.65	<u>7.19</u>	4 525.45	4 410.42	<u>115.03</u>	<u>1.47</u>	<u>23.52</u>
	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из труб диаметром до 25 мм. Примен, шт.								
	<i>Вычт.ресурсы: X04-0444:[ЭМ-(13.98=39.93*0.35)]; C01-0407-0003:[М-(117.04=106397.56*0.0011)]; C01-4809-0022:[М-(23.20=11599.75*0.002)]; C01-5005-0037:[М-(10.82=77301.87*0.00014)]; C16-4515-0040:[М-(173.74=86.87*2)]; C24-0102-0007:[М-(1948.28=1948.28*1)]</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1								
61.	С прайс лист21. Вентель рычаг д 15, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	16	<u>290.00</u>			4 640.00			
62.	E16-04-006-01 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм для горячей воды, 100 м <i>Вычт.ресурсы: X02-0004:[ЭМ-(2.73=909.72*0.003)], ЗПМ-(0.49=164.21*0.003)]; X02-0074:[ЭМ-(2.30=575.17*0.004)], ЗПМ-(0.59=146.29*0.004)]; X04-0440:[ЭМ-(138.63=109.16*1.27)]; C01-0601-0001:[М-(2.33=16.16*0.144)]; C01-2309-0002:[М-(0.04=27.03*0.0016)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.16	<u>29 165.33</u> 19 270.56	<u>2 515.84</u>	4 666.45	3 083.29	<u>402.53</u>	<u>96.95</u>	<u>15.512</u>
63.	S16-2313-0010* Трубы пластмассовые, м - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	17	<u>74.00</u>			1 258.00			
64.	С прайс лист19. Фитинги (отвод 90, полуотвод 45, муфта соединения, опора или клипсы), шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	20	<u>12.00</u>			240.00			
65.	С прайс лист17. Тройник 20, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	15	<u>20.00</u>			300.00			
66.	E16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(9.41=941.32*0.01)], ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; X02-0075:[ЭМ-(8.28=828.40*0.01)], ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; C01-0601-0001:[М-(6.30=16.16*0.39)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.15	<u>64 440.98</u> 13 310.37	<u>79.22</u>	9 666.15	1 996.56	<u>11.88</u>	<u>64.24</u>	<u>9.636</u>
67.	С прайс лист32. Тройник д 50, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>55.00</u>			165.00			
68.	С прайс лист22. Силикон прозпачный, шт	3	<u>150.00</u>			450.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
69. E16-04-001-02	0.08 <u>104 518.02</u> 12 763.37		<u>158.43</u>		8 361.44	1 021.07	<u>12.67</u>	<u>61.6</u>	<u>4.928</u>
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(37.65=941.32*0.04), ЗПМ-(6.57=164.21*0.04)]; X02-0075:[ЭМ-(16.57=828.40*0.02), ЗПМ-(3.28=164.21*0.02)]; C01-0601-0001:[М-(25.37=16.16*1.57)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
70. С прайс лист23.	7	<u>200.00</u>			1 400.00				
Тройник прямой д 110*110, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
71. С прайс лист24.	2	<u>80.00</u>			160.00				
Тройник 110x50, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
72. E17-01-001-23	0.2 <u>23 768.65</u> 1 767.79				4 753.73	353.56		<u>8.77</u>	<u>1.754</u>
Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл. Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; X40-0001:[ЭМ-(90.02=473.79*0.19), ЗПМ-(27.80=146.29*0.19)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
73. E17-01-001-18	0.1 <u>2 967.46</u> 2 195.12		<u>446.50</u>		296.75	219.51	<u>44.65</u>	<u>10.89</u>	<u>1.089</u>
Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких, 10 компл. Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(49.91=217.01*0.23), ЗПМ-(37.77=164.21*0.23)]; C01-0814-0002:[М-(34.51=17254.43*0.002)]; C01-3808-0001:[М-(119.57=85404.51*0.0014)]; C01-5005-0037:[М-(2.32=77301.87*0.00003)]; C01-7104-0005:[М-(17.56=25087.70*0.0007)]; C21-0801-0002:[М-(13520.30=1352.03*10)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
74. С прайс лист 12.	1	<u>4 824.00</u>			4 824.00				
Душевой поддон BLV Universal SG CF7012001, 70 x 70 см, квадратный, стальной, белый, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
75. С прайс лист25.	1	<u>300.00</u>			300.00				
Сифон гофра д 50, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.	С прайс лист27. Планка с водоразетками внутр. резьба 20x1/2" (ШАБЛОН), шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>250.00</u>		250.00				
77.	E17-01-003-01 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. <i>Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(69.44=217.01*0.32), ЗПМ-(52.55=164.21*0.32)]; C01-2603-0002:[M-(54.50=68.12*0.8)]; C01-3508-0003:[M-(53.71=67141.58*0.0008)]; C01-3808-0001:[M-(34.16=85404.51*0.0004)]; C01-7104-0005:[M-(5.02=25087.70*0.0002)]; C01-7210-0001:[M-(160.61=160609.59*0.001)]; C01-7223-0001:[M-(7.97=199.33*0.04)]; C21-1206-0001:[M-(31049.20=3104.92*10)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.3	<u>7 249.69</u> 4 897.65	<u>282.29</u>	2 174.91	1 469.29	<u>84.69</u>	<u>24.64</u>	<u>7.392</u>
78.	С прайс лист 13. Унитаз моноблок безободковый Laguraty 8614A, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>16 973.00</u>		50 919.00				
79.	С прайс лист 14. Гофра соединительная d-100, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>450.00</u>		1 350.00				
80.	С прайс лист26. Шланг для подвода воды гибкий вр-вр L 60, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>250.00</u>		750.00				
81.	E17-01-003-04 Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым, 10 компл. <i>Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(91.12=828.40*0.11), ЗПМ-(18.06=164.21*0.11)]; X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; C01-2602-0001:[M-(193.80=19.38*10)]; C01-3808-0001:[M-(25.62=85404.51*0.0003)]; C01-7104-0005:[M-(2.51=25087.70*0.0001)]; C01-7210-0001:[M-(160.61=160609.59*0.001)]; C01-7223-0001:[M-(39.87=199.33*0.2)]; C16-3205-0002:[M-(5414.50=541.45*10)]; C21-1002-0001:[M-(34938.90=3493.89*10)]; C21-1401-0001:[M-(44525.30=4452.53*10)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.1	<u>10 445.95</u> 6 933.03	<u>671.90</u>	1 044.59	693.30	<u>67.19</u>	<u>34.88</u>	<u>3.488</u>
82.	С прайс лист 15. Чаша Генуя SantiLine, цвет белый, SL-5040, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>6 983.00</u>		6 983.00				
83.	С прайс лист 16. Бачок пластиковый, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>3 500.00</u>		3 500.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	С прайс лист 17. Адаптер d 100x80, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>120.00</u>			120.00			
85.	С прайс лист 28. Шланг гибкий вр-вр д 1200 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>250.00</u>			250.00			
86.	E17-01-005-04 Установка раковин, 10 компл. <i>Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(15.19=217.01*0.07)], ЗПМ-(11.49=164.21*0.07)]; X33-0241:[ЭМ-(0.94=4.70*0.2)]; C01-0814-0002:[M-(34.51=17254.43*0.002)]; C01-1910-0005:[M-(43.00=10.75*4)]; C01-3808-0001:[M-(34.16=85404.51*0.0004)]; C01-7104-0005:[M-(5.02=25087.70*0.0002)]; C01-7210-0001:[M-(224.85=160609.59*0.0014)]; C01-7223-0001:[M-(3.99=199.33*0.02)]; C21-0903-0008:[M-(7486.30=748.63*10)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.3	<u>2 141.18</u> 1 812.13	<u>100.82</u>	642.36	543.64	<u>30.25</u>	<u>8.99</u>	<u>2.697</u>
87.	С прайс лист 19. Раковина Sanita Luxe Ringo Slim, накладная, WB.СТ/Ringo/53-N.Slim/WHT.G/S1, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>5 074.00</u>			15 222.00			
88.	С прайс лист 20. Сифон d-50 для раковины, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>1 000.00</u>			3 000.00			
89.	E17-01-002-03 Установка смесителей на раковину и душ кабину, холодная и горячая вода, 10 шт. <i>Вычт.ресурсы: C01-1910-0002:[M-(17.20=8.60*2)]; C01-3808-0001:[M-(22.21=85404.51*0.00026)]; C01-7104-0005:[M-(3.26=25087.70*0.00013)]; C01-7223-0001:[M-(25.91=199.33*0.13)]; C01-9203-0006:[M-(11.65=116464.97*0.0001)]; C21-1019-0040:[M-(12786.00=1278.60*10)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.4	<u>1 411.72</u> 1 411.01	<u>0.71</u>	564.69	564.40	<u>0.29</u>	<u>7</u>	<u>2.8</u>
90.	С прайс лист 21. Смеситель Aquanet Static AF330-11C для раковины, хром (237444), шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>8 150.00</u>			24 450.00			
91.	С прайс лист 22. Смеситель для душа, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>3 500.00</u>			3 500.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.	С прайс лист29. Шланг гибкий вр-нр длина 800 мм, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	6	<u>250.00</u>		1 500.00				
93.	E18-02-004-01 Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л, шт. - К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1	1	<u>77.50</u> 74.59	<u>0.29</u>	77.50	74.59	<u>0.29</u>	<u>0.43</u>	<u>0.43</u>
94.	С прайс лист1. Водонагреватель Thermex Mechanik МК 50 Н накопительный электрический, однофазный, 50 л, 2кВт, белый, ЭдЭБ01325 (151151), шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>14 577.00</u>		14 577.00				
95.	E17-01-002-04 Установка гарнитуры туалетной: диспенсер для туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла, сушилка для рук, 10 шт. <i>Вычт.ресурсы: C01-1910-0003:[M-(19.36=9.68*2)]; C01-6901-0001:[M-(4.94=49418.29*0.0001)]; C21-1005-0040:[M-(11569.80=1156.98*10)]</i> - К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1	0.7	<u>586.98</u> 564.41	<u>0.71</u>	410.88	395.08	<u>0.50</u>	<u>2.8</u>	<u>1.96</u>
96.	С прайс лист 23. Диспенсер для туалетной бумаги, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	<u>2 500.00</u>		10 000.00				
97.	С прайс лист 24. Диспенсер для жидкого мыла вместимость 800 мл., шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	2	<u>1 900.00</u>		3 800.00				
98.	С прайс лист 25. Сушилка для рук, сенсорная, 1500 Вт, антивандальная, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>5 800.00</u>		5 800.00				
99.	С прайс лист 26. Ведро-контейнер для мусора, 12 л., с педалью, сталь, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	5	<u>2 400.00</u>		12 000.00				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					223 845.22	20 111.93	1 422.60	101.95385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				173 876.00				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				173 876.00				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				49 969.22	20 111.93	1 422.60		101.95385
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 54, 56, 60, 62, 66, 69, 72, 73, 77, 81, 86, 89, 93, 95)				23 168.94				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 54, 56, 60, 62, 66, 69, 72, 73, 77, 81, 86, 89, 93, 95)				14 188.97				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				87 327.13				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				261 203.13				
	справочно								
	Материалы				202 310.68				
	Зарплата основных рабочих				20 111.93				
	Стоимость эксплуатации машин				1 422.60				
	Накладные расходы				23 168.94				
	Сметная прибыль				14 188.97				
	Итого СМР				261 203.12				
	НсП	2			5 224.06				
	НДС	12			31 344.37				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС с НсП				297 771.55				

Раздел 4. Электромонтажные работы

100.	Ц08-02-390-02	2	4 025.31	155.71	8 050.62	7 310.69	311.42	18.39	36.78
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм (от силового распределительного щита до туалета), 100 м		3 655.35						
	Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]								
	- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1								
101.	С прайс лист14.	200	40.00		8 000.00				
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм, м.п								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
102.	Ц08-02-398-01	2	715.90	8.44	1 431.80	658.39	16.87	1.68	3.36
	Провод в лотках, сечение, мм2, до 6 (от силового распределительного щита до туалета), 100 м		329.20	0.02			0.03		
	Вычт.ресурсы: Х02-0082:[ЭМ-(13.86=1385.84*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; Х03-0321:[ЭМ-(189.14=236.43*0.8), ЗПМ-(102.70=128.38*0.8)]; С01-3811-0020:[М-(3.34=66.84*0.05)]								
	- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1								
103.	С прайс лист13.	200	70.50		14 100.00				
	Провод АВВГ сеч 3*6+1, м.п								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
104.	Ц08-03-599-09 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6, шт. Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(13.86=1385.84*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; X40-0002:[ЭМ-(5.55=554.52*0.01), ЗПМ-(1.46=146.29*0.01)]; C01-3811-0020:[M-(13.37=66.84*0.2)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	1	<u>1 018.47</u> 696.18	<u>4.80</u>	1 018.47	696.18	<u>4.80</u>	<u>3.36</u>	<u>3.36</u>
105.	С прайс лист15. Щит ЩРН-9 IP31(220X300X120) Basic EKF mb21-9-bas, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>2 604.00</u>		2 604.00				
106.	Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25, шт. Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(2.77=1385.84*0.002), ЗПМ-(0.33=164.21*0.002)]; X04-0444:[ЭМ-(5.19=39.93*0.13)]; X40-0002:[ЭМ-(1.11=554.52*0.002), ЗПМ-(0.29=146.29*0.002)]; C01-3811-0020:[M-(2.41=66.84*0.036)]; C01-5005-0026:[M-(5.41=77.34*0.07)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	6	<u>601.63</u> 310.07	<u>0.29</u>	3 609.76	1 860.45	<u>1.73</u>	<u>1.56</u>	<u>9.36</u>
107.	С прайс лист16. Автоматический выкл SIMPLE-mod-05 BA47-29 1P 25A, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	6	<u>210.00</u>		1 260.00				
108.	С прайс лист30. DIN рейка под автомат, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>190.00</u>		190.00				
109.	Ц08-02-403-03 Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(41.58=1385.84*0.03), ЗПМ-(4.93=164.21*0.03)]; X03-0321:[ЭМ-(1231.80=236.43*5.21), ЗПМ-(668.86=128.38*5.21)]; C01-2301-0002:[M-(93.07=9306.66*0.01)]; C01-3811-0020:[M-(20.05=66.84*0.3)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	1.5	<u>41 895.89</u> 7 250.05		62 843.84	10 875.07		<u>37</u>	<u>55.5</u>
110.	С прайс лист 27. Провод ППВ медный 2x1,5, м - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	150	<u>15.00</u>		2 250.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111.	Ц08-03-591-05 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. <i>Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(55.43=1385.84*0.04), ЗПМ-(6.57=164.21*0.04)]; X40-0002:[ЭМ-(22.18=554.52*0.04), ЗПМ-(5.85=146.29*0.04)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.01	<u>7 173.31</u> 6 796.08		71.73	67.96		<u>32.8</u>	<u>0.328</u>
112.	С прайс лист 28. Выключатель двухклавишный, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>180.00</u>		180.00				
113.	Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. <i>Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(55.43=1385.84*0.04), ЗПМ-(6.57=164.21*0.04)]; X40-0002:[ЭМ-(22.18=554.52*0.04), ЗПМ-(5.85=146.29*0.04)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.04	<u>8 710.75</u> 7 894.22		348.43	315.77		<u>38.1</u>	<u>1.524</u>
114.	С прайс лист 29. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	<u>175.00</u>		700.00				
115.	Ц08-03-593-07 Светильник потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый. Примин., 100 шт. <i>Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(2342.07=1385.84*1.69), ЗПМ-(277.51=164.21*1.69)]; X03-0321:[ЭМ-(12719.93=236.43*53.8), ЗПМ-(6906.84=128.38*53.8)]; X40-0002:[ЭМ-(937.14=554.52*1.69), ЗПМ-(247.23=146.29*1.69)]; C12-1010-0021:[М-(5289.06=5185.35*1.02)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.08	<u>31 079.02</u> 20 222.48	<u>182.89</u> 0.02	2 486.32	1 617.80	<u>14.63</u>	<u>97.6</u>	<u>7.808</u>
116.	С прайс лист 30. Светодиодный встраиваемый светильник FAN 36W 6500K с регулируемым монтажным диаметром, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	8	<u>530.00</u>		4 240.00				
117.	С прайс лист5. Установка датчика движения для светильников, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	<u>300.00</u> 300.00		1 200.00	1 200.00			
118.	С прайс лист6. Датчик движения потолочный, шт	4	<u>450.00</u>		1 800.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					116 384.97	24 602.31	349.45		118.02
							0.03		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					79 860.97	23 402.31	349.45		118.02
							0.03		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 100, 102, 104, 106, 109, 111, 113, 115)					22 232.22				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 100, 102, 104, 106, 109, 111, 113, 115)					15 211.52				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					117 304.71				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					36 524.00	1 200.00			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					36 524.00				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					153 828.71				
справочно									
Материалы					91 433.20				
Зарплата основных рабочих					24 602.31				
Стоимость эксплуатации машин					349.45				
Зарплата механизаторов					0.03				
Накладные расходы					22 232.22				
Сметная прибыль					15 211.52				
Итого СМР					153 828.70				
НсП		2			3 076.57				
НДС		12			18 459.44				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС с НсП					175 364.71				

Раздел 5. Вентиляция

119. E20-01-001-01	0.117	<u>35 000.58</u>	<u>561.73</u>	4 095.07	3 516.90	<u>65.72</u>	<u>167.86</u>	<u>19.63962</u>
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов								
Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(430.77=828.40*0.52), ЗПМ-(85.39=164.21*0.52)]; X03-0160:[ЭМ-(9.61=24.65*0.39)]; X04-0444:[ЭМ-(71.47=39.93*1.79)]								
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1								
120. С прайс лист8.	8	<u>1 665.00</u>		13 320.00				
Прямоугольный воздуховод100x400мм x 0,5, длина 1,5м, алюминиевый, шт								
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121.	С прайс лист9. Вставка мягкая прямоугольная для вентиляции, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	8	<u>776.00</u>			6 208.00			
122.	С прайс лист10. Отвод воздуховода прямоугольного, м2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.2	<u>2 083.00</u>			416.60			
123.	С прайс лист11. Врезка водуховод прямоугольная 100мм х 400 мм, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	5	<u>3 713.00</u>			18 565.00			
124.	С прайс лист12. Переход воздуховода прямого сечения, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>4 387.00</u>			4 387.00			
125.	С прайс лист18. Крепления, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	25	<u>250.00</u>			6 250.00			
126.	E20-02-002-01 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, решетка Вычт.ресурсы: Х04-0444:[ЭМ-(4.79=39.93*0.12)]; С01-5005-0037:[М-(8.50=77301.87*0.00011)]; С03-0406-0004:[М-(1.12=3728.84*0.0003)]; С10-0106-0004:[М-(17.28=40180.38*0.00043)] - К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1	3	<u>278.80</u> 269.67	<u>9.14</u>	836.40	809.00	<u>27.41</u>	<u>1.46</u>	<u>4.38</u>
127.	С прайс лист113. Решетка металлическая 400х100, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	5	<u>550.00</u>			2 750.00			
<i>Мужской туалет</i>									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						56 828.07	4 325.90	93.13	24.01962
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						51 896.60			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						51 896.60			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						4 931.47	4 325.90	93.13	24.01962
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 119, 126)						4 983.44			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 119, 126)						3 051.92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 966.83				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					64 863.43				
справочно									
Материалы					52 409.05				
Зарплата основных рабочих					4 325.90				
Стоимость эксплуатации машин					93.13				
Накладные расходы					4 983.44				
Сметная прибыль					3 051.92				
Итого СМР					64 863.44				
НсП					2	1 297.27			
НДС					12	7 783.61			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 с НДС с НсП					73 944.32				
Раздел 6. Демонтажные работы									
128.	E56-01-010-01	0.016	5 476.30		87.62	87.62		36.28	0.58048
			Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	5 476.30					
			- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1						
129.	E56-01-009-01	0.01	30 961.58	3 391.26	309.62	275.70	33.91	179.3	1.793
			Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с	27 570.32	835.86		8.36	3.97	0.0397
			отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок						
			- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1						
130.	E10-04-014-01	0.189	3 692.67	96.08	697.91	679.76	18.16	20.736	3.919104
			Устройство сантехнических перегородок: (стандартные	3 596.59					
			туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого						
			профиля, 100 м2						
			Вычт.ресурсы: C06-0914-0110:[M-(425759.00=4257.59*100)]						
			Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0						
			- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1						
131.	E65-01-003-07	0.01	6 390.31	23.09	63.90	63.67	0.23	36.71	0.3671
			Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры	6 367.22	18.84		0.19	0.07	0.0007
			- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1						
132.	E65-01-004-01	0.01	8 897.80		88.98	88.98		51.3	0.513
			Демонтаж санитарных приборов умывальников и	8 897.80					
			раковин, 100 приборов						
			Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(56.42=217.01*0.26), ЗПМ-(42.69=164.21*0.26)]						
			- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133. E65-01-004-09		0.03	<u>6 962.14</u>		208.86	208.86		40.14	<u>1.2042</u>
Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене, 100 приборов									
Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(271.26=217.01*1.25), ЗПМ-(205.26=164.21*1.25)]									
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
134. E17-01-003-04		0.3	<u>3 041.97</u>	<u>268.76</u>	912.59	831.96	<u>80.63</u>	<u>13.952</u>	<u>4.1856</u>
Демонтаж чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым, 10 компл.									
Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(91.12=828.40*0.11), ЗПМ-(18.06=164.21*0.11)]; X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; C01-1910-0005:[M-(64.50=10.75*6)]; C01-2602-0001:[M-(193.80=19.38*10)]; C01-2603-0002:[M-(340.60=68.12*5)]; C01-3808-0001:[M-(25.62=85404.51*0.0003)]; C01-7102-0006:[M-(191.80=47.95*4)]; C01-7104-0005:[M-(2.51=25087.70*0.0001)]; C01-7210-0001:[M-(160.61=160609.59*0.001)]; C01-7223-0001:[M-(39.87=199.33*0.2)]; C01-7505-0001:[M-(1269.00=63.45*20)]; C01-9204-0004:[M-(72.10=90128.62*0.0008)]; C16-3205-0002:[M-(5414.50=541.45*10)]; C21-1002-0001:[M-(34938.90=3493.89*10)]; C21-1401-0001:[M-(44525.30=4452.53*10)]; C29-0503-0001:[M-(182.16=364323.09*0.0005)]									
Начисления: H3= 0.4, H4= 0.4, H5= 0.4, H48= 0									
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
135. E65-01-004-02		0.03	<u>11 072.82</u>		332.18	332.18		<u>63.84</u>	<u>1.9152</u>
Демонтаж санитарных приборов писсуаров, 100 приборов									
Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(62.93=217.01*0.29), ЗПМ-(47.62=164.21*0.29)]									
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
136. E65-01-001-01		0.105	<u>6 195.34</u>	<u>29.05</u>	650.51	600.55	<u>3.05</u>	<u>34.66</u>	<u>3.6393</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода									
Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]									
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
137. E65-01-001-03		0.03	<u>13 542.95</u>	<u>57.21</u>	406.29	378.12	<u>1.72</u>	<u>76.38</u>	<u>2.2914</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода									
Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(56.42=217.01*0.26), ЗПМ-(42.69=164.21*0.26)]									
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
138. E65-01-002-01		0.053	<u>11 740.17</u>		622.23	622.23		<u>68.8</u>	<u>3.6464</u>
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода									
Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(34.72=217.01*0.16), ЗПМ-(26.27=164.21*0.16)]									
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139. Е65-01-002-02		0.037	<u>14 555.77</u>		538.56	538.56		<u>85.3</u>	<u>3.1561</u>
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода									
Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(69.44=217.01*0.32), ЗПМ-(52.55=164.21*0.32)]									
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1									
140. Е61-01-026-01		0.388	<u>2 473.91</u>		959.88	959.88		<u>14.035</u>	<u>5.44558</u>
Очистка потолков и стен от набега внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности									
Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; С01-0601-0001:[М-(0.16=16.16*0.01)]; С03-0408-0002:[М-(142.00=4176.45*0.034)]									
Начисления: Н5= 0.5									
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1									
141. Е63-01-007-05		0.455	<u>11 006.89</u>		5 008.14	5 008.14		<u>74.3</u>	<u>33.8065</u>
Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки									
Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(75.95=217.01*0.35), ЗПМ-(57.47=164.21*0.35)]; Х05-0004:[ЭМ-(905.80=552.32*1.64), ЗПМ-(210.54=128.38*1.64)]; Х33-0384:[ЭМ-(15.88=4.84*3.28)]									
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1									
142. Е57-01-002-03		0.179	<u>12 118.70</u>		2 169.25	2 169.25		<u>69.87</u>	<u>12.50673</u>
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий									
Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(312.49=217.01*1.44), ЗПМ-(236.46=164.21*1.44)]									
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1									
143. Е67-01-004-01		0.01	<u>848.67</u>		8.49	8.49		<u>5.84</u>	<u>0.0584</u>
Демонтаж выключатели, розетки, 100 шт.									
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1									
144. Е67-01-004-05		0.02	<u>2 777.27</u>	<u>26.39</u>	55.55	55.02	<u>0.53</u>	<u>17.89</u>	<u>0.3578</u>
Демонтаж светильники для люминесцентных ламп, 100 шт.									
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1									
145. Е46-03-015-09		1.5	<u>3 631.96</u>		5 447.94	5 447.94		<u>20.94</u>	<u>31.41</u>
Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2, 100 м									
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				18 568.50	18 356.91	138.23		110.79589
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				14 744.40	14 691.80	8.99		0.042
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 128, 129; %=106.2 - по стр. 130; %=79 - по стр. 140; %=77 - по стр. 141; %=80 - по стр. 142; %=85 - по стр. 143, 144; %=99 - по стр. 145)				12 824.47				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 128, 129; %=53.55 - по стр. 130; %=50 - по стр. 140, 141; %=68 - по стр. 142; %=65 - по стр. 143, 144; %=59.5 - по стр. 145)				8 336.64				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				35 905.51				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 824.10	3 665.11	85.63		20.9183
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 131-133, 135-139; %=115.2 - по стр. 134)				3 055.09		0.19		0.0007
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 131-133, 135-139; %=70.55 - по стр. 134)				2 003.62				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				8 882.81				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				44 788.32				
	справочно								
	Материалы				73.37				
	Зарплата основных рабочих				18 356.91				
	Стоимость эксплуатации машин				138.23				
	Зарплата механизаторов				8.99				
	Накладные расходы				15 879.56				
	Сметная прибыль				10 340.26				
	Итого СМР				44 788.33				
	НсП		2		895.77				
	НДС		12		5 374.60				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 с НДС с НсП				51 058.70				

Раздел 7. Строительно-монтажные работы

146. Е10-01-039-01	0.018	<u>21 279.90</u>	<u>1 433.13</u>	383.04	357.24	<u>25.80</u>	<u>104.28</u>	<u>1.87704</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов		19 846.77						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(9121.39=941.32*9.69), ЗПМ-(1591.19=164.21*9.69)]; X02-0075:[ЭМ-(1375.14=828.40*1.66), ЗПМ-(272.59=164.21*1.66)]; X12-0340:[ЭМ-(328.91=183.75*1.79)]; C01-1110-0002:[М-(222.51=53875.97*0.00413)]; C01-1113-0005:[М-(137.67=65559.02*0.0021)]; C01-2301-0002:[М-(148.91=9306.66*0.016)]; C01-3903-0001:[М-(3771.75=100.58*37.5)]; C01-4717-0042:[М-(160.43=6797.88*0.0236)]; C01-6305-0090:[М-(891.96=11149.49*0.08)]; C01-7224-0001:[М-(6487.56=60.07*108)]; C01-7413-0001:[М-(2361.17=26.53*89)]; C03-0408-0001:[М-(438.54=4176.55*0.105)]; C12-0202-0014:[М-(361223.00=3612.23*100)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1								
147.	С прайс лист 31. Дверь МФД межкомнатная в комплекте, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>15 000.00</u>			15 000.00			
148.	С прайс лист 32. Пена монтажная морозостойкая, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	<u>300.00</u>			600.00			
149.	С прайс лист 33. Анкерный болт, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	6	<u>40.00</u>			240.00			
150.	E46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, м3 заделки <i>Вычт.ресурсы: X03-0158:[ЭМ-(2.77=6.29*0.44)]; C01-0601-0001:[М-(0.05=16.16*0.0032)]; C01-1110-0002:[М-(161.63=53875.97*0.003)]; C01-2309-0001:[М-(5.66=5147.30*0.0011)]; C01-6305-0094:[М-(1053.63=11706.96*0.09)]; C03-0102-0001:[М-(2220.42=31720.34*0.07)]; C10-0105-0001:[М-(306.66=32280.01*0.0095)]; C10-0105-0036:[М-(26.45=52903.34*0.0005)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.36	<u>13 795.42</u> 8 636.45	<u>172.84</u>	4 966.35	3 109.12	<u>62.22</u>	<u>55.16</u>	<u>19.8576</u>
151.	E15-04-006-02 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; X40-0001:[ЭМ-(14.21=473.79*0.03), ЗПМ-(4.39=146.29*0.03)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.208	<u>4 038.08</u> 4 035.48		839.92	839.38		<u>20.02</u>	<u>4.16416</u>
152.	С прайс лист 34. Праймер жидкий, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	<u>113.00</u>			452.00			
153.	E15-02-019-04 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков. Примин., 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.208	<u>12 897.21</u> 12 897.21		2 682.62	2 682.62		<u>63.1</u>	<u>13.1248</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<p>Вычт.ресурсы: X03-0020:[ЭМ-(20.84=416.88*0.05), ЗПМ-(6.42=128.38*0.05)]; X03-0327:[ЭМ-(39.06=217.01*0.18), ЗПМ-(29.56=164.21*0.18)]; X11-0360:[ЭМ-(280.61=143.90*1.95), ЗПМ-(250.34=128.38*1.95)]; C01-0601-0001:[М-(11.96=16.16*0.74)]; C03-0608-0020:[М-(1255.41=1110.00*1.131)]</p> <p>- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1</p>									
154.	С прайс лист 35. Шпаклевка Гладд гипсовая, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	41	<u>26.00</u>			1 066.00				
155.	E15-04-027-06 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; X40-0001:[ЭМ-(18.95=473.79*0.04), ЗПМ-(5.85=146.29*0.04)]; C01-8903-0062:[М-(602.68=18833.68*0.032)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.208	<u>3 281.70</u> 3 279.67			682.59	682.17		<u>16.5</u>	<u>3.432</u>
156.	С прайс лист 36. Шпаклевка финиш, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	21	<u>32.00</u>			672.00				
157.	E15-04-007-06 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности Вычт.ресурсы: X03-0325:[ЭМ-(6.10=203.23*0.03), ЗПМ-(4.39=146.29*0.03)]; C01-8903-0060:[М-(4637.64=50409.15*0.092)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.208	<u>16 219.44</u> 11 285.09	<u>158.43</u>		3 373.64	2 347.30		<u>32.95</u>	<u>63.02</u> <u>13.10816</u>
158.	E10-05-012-01 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами, 100 м2 Вычт.ресурсы: X03-0324:[ЭМ-(28.27=201.91*0.14), ЗПМ-(17.97=128.38*0.14)]; C01-0601-0001:[М-(0.57=16.16*0.035)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.148	<u>39 634.11</u> 14 917.96	<u>38.82</u>		5 865.85	2 207.86		<u>5.75</u>	<u>80.77</u> <u>11.95396</u>
159.	С прайс лист 37. Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм)2,5*1,2, лист - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	6	<u>630.00</u>			3 780.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	E10-05-012-01 Облицовка коробов по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами, 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: X03-0324:[ЭМ-(28.27=201.91*0.14), ЗПМ-(17.97=128.38*0.14)]; C01-0601-0001:[М-(0.57=16.16*0.035)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.056	<u>39 634.11</u> 14 917.96	<u>38.82</u>	2 219.51	835.41	<u>2.17</u>	<u>80.77</u>	<u>4.52312</u>
161.	С прайс лист 38. Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм) 2,5*1,2 м, лист - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	<u>630.00</u>		1 260.00				
162.	E10-05-012-01 Облицовка тумбы под раковиной по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Примин., 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: X03-0324:[ЭМ-(28.27=201.91*0.14), ЗПМ-(17.97=128.38*0.14)]; C01-0601-0001:[М-(0.57=16.16*0.035)]; C01-4105-0004:[М-(118.30=0.91*130)]; C01-4105-0005:[М-(1206.07=3618.57*0.3333)]; C09-0402-0041:[М-(7600.81=3551.78*2.14)]; C09-0406-0009:[М-(1763.09=21.78*80.95)]; C09-0407-0020:[М-(5146.31=29.95*171.83)]; C09-0409-0003:[М-(313.67=871.31*0.36)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.024	<u>17 995.45</u> 14 917.96	<u>38.82</u>	431.89	358.03	<u>0.93</u>	<u>80.77</u>	<u>1.93848</u>
163.	С прайс лист 39. Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм), 2,5*1,2 м, лист - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>630.00</u>		630.00				
164.	С прайс лист 40. Труба квадратная 40*40*2,5, м.п - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	20	<u>216.00</u>		4 320.00				
165.	E61-01-001-02 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности <i>Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(138.89=217.01*0.64), ЗПМ-(105.09=164.21*0.64)]; C01-0601-0001:[М-(5.66=16.16*0.35)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.507	<u>12 924.09</u> 6 991.76		6 552.51	3 544.82		<u>42.37</u>	<u>21.48159</u>
166.	E15-01-044-02 Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм, 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: X03-0020:[ЭМ-(575.29=416.88*1.38), ЗПМ-(177.16=128.38*1.38)]; X03-0327:[ЭМ-(381.94=217.01*1.76), ЗПМ-(289.01=164.21*1.76)]; X11-0360:[ЭМ-(218.73=143.90*1.52), ЗПМ-(195.14=128.38*1.52)]; C01-0601-0001:[М-(4.04=16.16*0.25)]; C01-3209-0001:[М-(60148.38=589.69*102)]</i>	0.655	<u>77 566.40</u> 41 832.78	<u>1 545.87</u> 960.07	50 805.99	27 400.47	<u>1 012.55</u> 628.85	<u>219.8</u> 4.56	<u>143.969</u> 2.9868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1								
167.	С прайс лист 41. Плитка керамогранитная Тура Gren Mist dekor lush plus 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	35	<u>2 546.00</u>			89 110.00			
168.	С прайс лист 41-. Плитка керамогранитная Тура Gren Mist 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	58	<u>2 546.00</u>			147 668.00			
169.	E15-01-044-02 Облицовка стен (короба под раковной) на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм, 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: X03-0020:[ЭМ-(575.29=416.88*1.38), ЗПМ-(177.16=128.38*1.38)]; X03-0327:[ЭМ-(381.94=217.01*1.76), ЗПМ-(289.01=164.21*1.76)]; X11-0360:[ЭМ-(218.73=143.90*1.52), ЗПМ-(195.14=128.38*1.52)]; C01-0601-0001:[М-(4.04=16.16*0.25)]; C01-3209-0001:[М-(60148.38=589.69*102)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.024	<u>77 566.40</u> 41 832.78	<u>1 545.87</u> 960.07	1 861.59	1 003.99	<u>37.10</u> 23.04	<u>219.8</u> 4.56	<u>5.2752</u> 0.10944
170.	С прайс лист 42. Плитка керамогранитная Тура Gren Mist dekor lush plus 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	<u>2 546.00</u>			10 184.00			
171.	E11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки <i>Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(275.60=217.01*1.27), ЗПМ-(208.55=164.21*1.27)]; X11-0183:[ЭМ-(14.42=1.59*9.07)]; C01-0601-0001:[М-(56.56=16.16*3.5)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.179	<u>18 705.44</u> 5 963.86		3 348.27	1 067.53		<u>39.51</u>	<u>7.07229</u>
172.	E15-01-045-01 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм, 100 м2 поверхности облицовки <i>Вычт.ресурсы: X02-0004:[ЭМ-(309.30=909.72*0.34), ЗПМ-(55.83=164.21*0.34)]; X02-0074:[ЭМ-(74.77=575.17*0.13), ЗПМ-(19.02=146.29*0.13)]; X11-0360:[ЭМ-(243.19=143.90*1.69), ЗПМ-(216.96=128.38*1.69)]; C01-0601-0001:[М-(7.27=16.16*0.45)]; C01-3209-0002:[М-(94375.50=925.25*102)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.033	<u>90 999.13</u> 71 974.07	<u>96.31</u>	3 002.97	2 375.14	<u>3.18</u>	<u>378.17</u>	<u>12.47961</u>
173.	С прайс лист 43. Плитка керамогранитная Tropical Silver Lush Plus 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	10	<u>2 546.00</u>			25 460.00			

< 4 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230419) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174.	E11-01-047-02 Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см, 100 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: X02-0004:[ЭМ-(18.19=909.72*0.02), ЗПМ-(3.28=164.21*0.02)]; X02-0074:[ЭМ-(5.75=575.17*0.01), ЗПМ-(1.46=146.29*0.01)]; X11-0360:[ЭМ-(243.19=143.90*1.69), ЗПМ-(216.96=128.38*1.69)]; C01-0601-0001:[М-(7.11=16.16*0.44)]; C01-3209-0003:[М-(156132.42=1530.71*102)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.146	<u>59 779.59</u> 42 067.49	<u>8.71</u> 0.02	8 727.82	6 141.85	<u>1.27</u>	<u>234.92</u>	<u>34.29832</u>
175.	С прайс лист 44. Плитка керамогранитная Tropical Silver Lush Plus 1200*600 мм, толщина 9 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	42	<u>2 546.00</u>		106 932.00				
176.	E10-04-014-01 Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля, 100 м2 <i>Вычт.ресурсы: C06-0914-0110:[М-(425759.00=4257.59*100)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.189	<u>6 154.45</u> 5 994.31	<u>160.13</u>	1 163.19	1 132.93	<u>30.26</u>	<u>34.56</u>	<u>6.53184</u>
177.	С прайс лист 2-1. Перегородки (кабинки) туалетные из ЛДСП, секция - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>9 000.00</u>		27 000.00				
178.	E15-01-010-02 Установка столешницы под раковину для 2х раковин, 1800x900-600. Приминит, 100 м2 поверхности облицовки <i>Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(531.67=217.01*2.45), ЗПМ-(402.31=164.21*2.45)]; X33-0368:[ЭМ-(23.55=16.70*1.41)]; C01-0601-0001:[М-(14.71=16.16*0.91)]; C01-2301-0002:[М-(167.52=9306.66*0.018)]; C01-3811-0001:[М-(139.70=156967.29*0.00089)]; C01-5204-0001:[М-(28.90=6422.19*0.0045)]; C01-6104-0020:[М-(40.07=10.80*3.71)]; C01-6208-0005:[М-(5.70=633.76*0.009)]; C01-7201-0012:[М-(206.63=29519.24*0.007)]; C01-7205-0001:[М-(27132.35=148507.69*0.1827)]; C01-9306-0001:[М-(1.53=508.48*0.003)]; C03-0410-0001:[М-(10441.30=4176.52*2.5)]; C15-0309-0002:[М-(469215.00=4692.15*100)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.006	<u>93 349.31</u> 93 070.49	<u>278.81</u> 92.64	560.10	558.42	<u>1.67</u> 0.56	<u>395.5</u> 0.44	<u>2.373</u> 0.00264
179.	С прайс лист 18. Столешница мраморная 1800x900-600 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>18 500.00</u>		18 500.00				
180.	С прайс лист 45. Установка зеркала 1800x800, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>3 500.00</u> 3 500.00		3 500.00	3 500.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181.	С прайс лист 46. Зеркало 1800x800, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>11 000.00</u>		11 000.00				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				564 841.85	60 144.28	<u>1 215.85</u>		<u>307.46017</u>
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				564 841.85	60 144.28	<u>1 215.85</u>		<u>307.46017</u>
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 146, 158, 160, 162, 176; %=99 - по стр. 150; %=94.5 - по стр. 151, 153, 155, 157, 166, 169, 172, 178; %=79 - по стр. 165; %=110.7 - по стр. 171, 174)				55 476.09		652.45		3.09888
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 146, 158, 160, 162, 176; %=59.5 - по стр. 150; %=46.75 - по стр. 151, 153, 155, 157, 166, 169, 172, 178; %=50 - по стр. 165; %=63.75 - по стр. 171, 174)				28 856.06		652.45		3.09888
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				649 174.00				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7				649 174.00				
	справочно								
	Материалы				503 481.72				
	Зарплата основных рабочих				60 144.28				
	Стоимость эксплуатации машин				1 215.85				
	Зарплата механизаторов				652.45				
	Накладные расходы				55 476.09				
	Сметная прибыль				28 856.06				
	Итого СМР				649 174.00				
	НсП		2		12 983.48				
	НДС		12		77 900.88				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 с НДС с НсП				740 058.36				

Раздел 8. Сантехнические работы

182.	E16-02-002-08 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(169.44=941.32*0.18), ЗПМ-(29.56=164.21*0.18)]; X02-0075:[ЭМ-(82.84=828.40*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; C01-0601-0001:[М-(113.60=16.16*7.03)]; C01-2309-0002:[М-(0.68=27.03*0.0251)]; C03-0406-0006:[М-(32.63=4661.10*0.007)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.03	<u>79 414.77</u> 11 619.15	<u>856.72</u>	2 382.44	348.57	<u>25.70</u>	<u>61.05</u>	<u>1.8315</u>
------	--	------	-------------------------------	---------------	----------	--------	--------------	--------------	---------------

< 4 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230419) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183.	С прайс лист20. Карбид, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	5	<u>150.00</u>		750.00				
184.	E16-04-006-01 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм, 100 м <i>Вычт.ресурсы: X02-0004:[ЭМ-(2.73=909.72*0.003), ЗПМ-(0.49=164.21*0.003)]; X02-0074:[ЭМ-(2.30=575.17*0.004), ЗПМ-(0.59=146.29*0.004)]; X04-0440:[ЭМ-(138.63=109.16*1.27)]; C01-0601-0001:[М-(2.33=16.16*0.144)]; C01-2309-0002:[М-(0.04=27.03*0.0016)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.18	<u>29 165.33</u> 19 270.56	<u>2 515.84</u>	5 249.76	3 468.70	<u>452.85</u>	<u>96.95</u>	<u>17.451</u>
185.	С прайс лист31. Труба ППР д 20, м.п - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	19	<u>74.00</u>		1 406.00				
186.	С прайс лист19. Фитинги (отвод 90, полуотвод 45, муфта соединения, опора или клипсы), шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	50	<u>12.00</u>		600.00				
187.	С прайс лист17. Тройник 20, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	11	<u>20.00</u>		220.00				
188.	E16-04-006-01 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм, 100 м - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.1	<u>29 386.86</u> 19 270.56	<u>2 734.21</u> 1.77	2 938.69	1 927.06	<u>273.42</u> 0.18	<u>96.95</u> 0.007	<u>9.695</u> 0.0007
189.	С прайс лист31. Труба ППР д 20, м.п - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	11	<u>74.00</u>		814.00				
190.	С прайс лист19. Фитинги (отвод 90, полуотвод 45, муфта соединения, опора или клипсы), шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	50	<u>12.00</u>		600.00				
191.	С прайс лист17. Тройник 20, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	11	<u>20.00</u>		220.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192. E16-04-001-01		0.08	64 449.42 13 310.37	79.22	5 155.95	1 064.83	6.34	64.24	5.1392
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(9.41=941.32*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; X02-0075:[ЭМ-(8.28=828.40*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
193. С прайс лист32.		2	55.00		110.00				
Тройник д 50, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
194. E16-04-001-02		0.05	104 552.01 12 763.37	158.43	5 227.60	638.17	7.92	61.6	3.08
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(37.65=941.32*0.04), ЗПМ-(6.57=164.21*0.04)]; X02-0075:[ЭМ-(16.57=828.40*0.02), ЗПМ-(3.28=164.21*0.02)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
195. С прайс лист22.		3	201.00		603.00				
Силикон прозрачный, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.34; K6 = 1									
196. С прайс лист23.		5	200.00		1 000.00				
Тройник прямой д 110*110, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
197. С прайс лист24.		1	80.00		80.00				
Тройник 110x50, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
198. E17-01-001-23		0.1	23 768.65 1 767.79		2 376.86	176.78		8.77	0.877
Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл. Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; X40-0001:[ЭМ-(90.02=473.79*0.19), ЗПМ-(27.80=146.29*0.19)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
199. E17-01-004-01		0.3	2 360.56 2 022.17	109.46	708.17	606.65	32.84	10.32	3.096
Установка писсуаров настенных, 10 компл. Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; C01-0814-0002:[M-(27.61=17254.43*0.0016)]; C01-3808-0001:[M-(20.50=85404.51*0.00024)]; C01-7104-0005:[M-(3.01=25087.70*0.00012)]; C01-7210-0001:[M-(144.55=160609.59*0.0009)]; C01-7223-0001:[M-(23.92=199.33*0.12)]; C21-0702-0001:[M-(16362.30=1636.23*10)]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1

200. С прайс лист 47. 3 17 591.00 52 773.00
 Писсуар сенсорный Laguraty Sensor 560X, выпуск в стену, шт
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1
201. E17-01-003-01 0.2 5 179.95 282.29 1 035.99 979.53 56.46 24.64 4.928
 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.
 4 897.65
*Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(69.44=217.01*0.32), ЗПМ-(52.55=164.21*0.32)]; C01-1910-0004:[M-(38.72=9.68*4)]; C01-2603-0002:[M-(54.50=68.12*0.8)]; C01-3508-0003:[M-(53.71=67141.58*0.0008)]; C01-3808-0001:[M-(34.16=85404.51*0.0004)]; C01-7102-0006:[M-(191.80=47.95*4)]; C01-7104-0005:[M-(5.02=25087.70*0.0002)]; C01-7210-0001:[M-(160.61=160609.59*0.001)]; C01-7223-0001:[M-(7.97=199.33*0.04)]; C01-7505-0001:[M-(1269.00=63.45*20)]; C01-9204-0004:[M-(45.06=90128.62*0.0005)]; C21-1206-0001:[M-(31049.20=3104.92*10)]*
 - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1
202. С прайс лист 48. 2 16 973.00 33 946.00
 Унитаз моноблок безободковый Laguraty 8614A, шт
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1
203. С прайс лист 49. 2 450.00 900.00
 Гофра соединительная d 100, шт
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1
204. С прайс лист 26. 2 250.00 500.00
 Шланг для подвода воды гибкий вр-вр L 60, шт
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1
205. E17-01-003-04 0.1 7 604.94 671.90 760.49 693.30 67.19 34.88 3.488
 Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым, 10 компл.
 6 933.03
*Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(91.12=828.40*0.11), ЗПМ-(18.06=164.21*0.11)]; X03-0327:[ЭМ-(21.70=217.01*0.1), ЗПМ-(16.42=164.21*0.1)]; C01-1910-0005:[M-(64.50=10.75*6)]; C01-2602-0001:[M-(193.80=19.38*10)]; C01-2603-0002:[M-(340.60=68.12*5)]; C01-3808-0001:[M-(25.62=85404.51*0.0003)]; C01-7102-0006:[M-(191.80=47.95*4)]; C01-7104-0005:[M-(2.51=25087.70*0.0001)]; C01-7210-0001:[M-(160.61=160609.59*0.001)]; C01-7223-0001:[M-(39.87=199.33*0.2)]; C01-7505-0001:[M-(1269.00=63.45*20)]; C01-9204-0004:[M-(72.10=90128.62*0.0008)]; C16-3205-0002:[M-(5414.50=541.45*10)]; C21-1002-0001:[M-(34938.90=3493.89*10)]; C21-1401-0001:[M-(44525.30=4452.53*10)]; C29-0503-0001:[M-(182.16=364323.09*0.0005)]*
 - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1
206. С прайс лист 50. 1 6 983.00 6 983.00
 Чаша Генуя antiLine, цвет белый, SL-5040,, шт
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207.	С прайс лист 51. Бачок пластиковый, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>3 500.00</u>			3 500.00			
208.	С прайс лист 52. Адаптер d 100x80, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>120.00</u>			120.00			
209.	С прайс лист 26. Шланг для подвода воды гибкий вр-вр L1200, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>250.00</u>			250.00			
210.	E17-01-005-04 Установка раковин, 10 компл. <i>Вычт.ресурсы: X03-0327:[ЭМ-(15.19=217.01*0.07), ЗПМ-(11.49=164.21*0.07)]; X33-0241:[ЭМ-(0.94=4.70*0.2)]; C01-0814-0002:[M-(34.51=17254.43*0.002)]; C01-1910-0005:[M-(43.00=10.75*4)]; C01-3808-0001:[M-(34.16=85404.51*0.0004)]; C01-7102-0006:[M-(95.90=47.95*2)]; C01-7104-0005:[M-(5.02=25087.70*0.0002)]; C01-7210-0001:[M-(224.85=160609.59*0.0014)]; C01-7223-0001:[M-(3.99=199.33*0.02)]; C01-9203-0013:[M-(74.42=106313.88*0.0007)]; C21-0903-0008:[M-(7486.30=748.63*10)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.2	<u>1 912.96</u> 1 812.13	<u>100.82</u>	382.59	362.43	<u>20.16</u>	<u>8.99</u>	<u>1.798</u>
211.	С прайс лист 54. Раковина anita Luxe Ringo Slim, накладная, B.CT/Ringo/53-N/Slim/WHT.G/S1, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	<u>5 074.00</u>			10 148.00			
212.	С прайс лист 55. Сифон d 50 для раковины, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	<u>1 000.00</u>			2 000.00			
213.	E17-01-002-03 Установка смесителей, 10 шт. <i>Вычт.ресурсы: C01-1910-0002:[M-(17.20=8.60*2)]; C01-3808-0001:[M-(22.21=85404.51*0.00026)]; C01-7104-0005:[M-(3.26=25087.70*0.00013)]; C01-7223-0001:[M-(25.91=199.33*0.13)]; C01-9203-0006:[M-(11.65=116464.97*0.0001)]; C21-1019-0040:[M-(12786.00=1278.60*10)]</i> - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.2	<u>1 411.72</u> 1 411.01	<u>0.71</u>	282.34	282.20	<u>0.14</u>	<u>7</u>	<u>1.4</u>
214.	С прайс лист 56. Смеситель Aquanet Static AF330-11C ля раковины, хром (237444), шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	<u>8 150.00</u>			16 300.00			

< 4 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230419) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215.	С прайс лист 29. Шланг гибкий вр-нр длина 800 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	<u>250.00</u>			1 000.00			
216.	E17-01-002-04 Установка гарнитуры туалетной: диспенсер для туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла, сушилка для рук, 10 шт. Вычт.ресурсы: C01-1910-0003:[M-(19.36=9.68*2)]; C01-6901-0001:[M-(4.94=49418.29*0.0001)]; C21-1005-0040:[M-(11569.80=1156.98*10)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.6	<u>586.98</u> 564.41	<u>0.71</u>	352.19	338.64	<u>0.43</u>	<u>2.8</u>	<u>1.68</u>
217.	С прайс лист 57. Диспенсер для туалетной бумаги, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>2 500.00</u>			7 500.00			
218.	С прайс лист 58. Диспенсер для жидкого мыла, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	<u>1 900.00</u>			3 800.00			
219.	С прайс лист 59. Сушилка для рук сенсорная, 1500 Вт, антивандальная, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>5 800.00</u>			5 800.00			
220.	С прайс лист 60. Ведро-контейнер для мусора, 12л, с педалью, сталь, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	<u>2 400.00</u>			9 600.00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						188 376.07	10 886.86	<u>943.45</u> 0.18	<u>54.4637</u> 0.0007
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						161 523.00			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						161 523.00			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						26 853.07	10 886.86	<u>943.45</u> 0.18	<u>54.4637</u> 0.0007
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 182, 184, 188, 192, 194, 198, 199, 201, 205, 210, 213, 216)						12 541.87			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 182, 184, 188, 192, 194, 198, 199, 201, 205, 210, 213, 216)						7 680.81			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						47 075.75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8					208 598.75				
справочно									
Материалы					176 545.77				
Зарплата основных рабочих					10 886.86				
Стоимость эксплуатации машин					943.45				
Зарплата механизаторов					0.18				
Накладные расходы					12 541.87				
Сметная прибыль					7 680.81				
Итого СМР					208 598.76				
НсП					2	4 171.98			
НДС					12	25 031.85			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 с НДС с НсП					237 802.59				

Раздел 9. Электромонтажные работы

221. Ц08-02-403-03	1	<u>41 895.89</u>		41 895.89	7 250.05			<u>37</u>	<u>37</u>
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м									
Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(41.58=1385.84*0.03), ЗПМ-(4.93=164.21*0.03)]; X03-0321:[ЭМ-(1231.80=236.43*5.21), ЗПМ-(668.86=128.38*5.21)]; C01-2301-0002:[М-(93.07=9306.66*0.01)]; C01-3811-0020:[М-(20.05=66.84*0.3)]									
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
222. С прайс лист 61.	150	<u>15.00</u>		2 250.00					
Провод ППВ 2х2,5, м									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
223. Ц08-03-591-05	0.01	<u>7 173.31</u>		71.73	67.96			<u>32.8</u>	<u>0.328</u>
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.									
Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(55.43=1385.84*0.04), ЗПМ-(6.57=164.21*0.04)]; X40-0002:[ЭМ-(22.18=554.52*0.04), ЗПМ-(5.85=146.29*0.04)]									
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
224. С прайс лист 28.	1	<u>180.00</u>		180.00					
Выключатель двухклавишный, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
225. Ц08-03-591-09	0.02	<u>8 710.75</u>		174.22	157.88			<u>38.1</u>	<u>0.762</u>
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.									
Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(55.43=1385.84*0.04), ЗПМ-(6.57=164.21*0.04)]; X40-0002:[ЭМ-(22.18=554.52*0.04), ЗПМ-(5.85=146.29*0.04)]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1

226. С прайс лист 63. Розетка штепсельная утопленного типа, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	<u>175.00</u>			350.00				
227. Ц08-03-593-07 Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый, 100 шт. Вычт.ресурсы: X02-0082:[ЭМ-(2342.07=1385.84*1.69), ЗПМ-(277.51=164.21*1.69)]; X03-0321:[ЭМ-(12719.93=236.43*53.8), ЗПМ-(6906.84=128.38*53.8)]; X40-0002:[ЭМ-(937.14=554.52*1.69), ЗПМ-(247.23=146.29*1.69)]; C12-1010-0021:[М-(5289.06=5185.35*1.02)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.06	<u>31 079.02</u>	<u>182.89</u>		1 864.74	1 213.35	<u>10.97</u>	<u>97.6</u>	<u>5.856</u>
		20 222.48	0.02						
228. С прайс лист 64. Светодиодный встраиваемый светильник FAN 36W 6500K с регулируемым монтажным диаметром, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	6	<u>530.00</u>			3 180.00				
229. С прайс лист 65. Установка датчиков движения для светильников, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>300.00</u>			900.00	900.00			
		300.00							
230. С прайс лист 66. Датчик движения потолочный, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	<u>450.00</u>			1 350.00				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9					52 216.58	9 589.24	10.97		43.946
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					44 006.58	8 689.24	10.97		43.946
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 221, 223, 225, 227)					8 254.78				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 221, 223, 225, 227)					5 648.01				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					57 909.37				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 210.00	900.00			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 210.00				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9					66 119.37				
справочно									
Материалы					42 616.37				
Зарплата основных рабочих					9 589.24				
Стоимость эксплуатации машин					10.97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накладные расходы					8 254.78				
Сметная прибыль					5 648.01				
Итого СМР					66 119.37				
НсП					2	1 322.39			
НДС					12	7 934.32			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 с НДС с НсП					75 376.08				

Раздел 10. Вентиляционные работы

231. E20-01-001-01	0.065	<u>35 000.58</u>		<u>561.73</u>	2 275.04	1 953.83	<u>36.51</u>	<u>167.86</u>	<u>10.9109</u>
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов									
Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(430.77=828.40*0.52), ЗПМ-(85.39=164.21*0.52)]; X03-0160:[ЭМ-(9.61=24.65*0.39)]; X04-0444:[ЭМ-(71.47=39.93*1.79)]									
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1									
232. С прайс лист8.	4	<u>1 665.00</u>			6 660.00				
Прямоугольный воздуховод100x400мм x 0,5, длина 1,5м, алюминиевый, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
233. С прайс лист9.	2	<u>776.00</u>			1 552.00				
Вставка мягкая прямоугольная для вентиляции, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
234. С прайс лист10.	0.2	<u>2 083.00</u>			416.60				
Отвод воздуховода прямоугольного, м2									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
235. С прайс лист11.	5	<u>3 713.00</u>			18 565.00				
Врезка водуховод прямоугольная 100мм x 400 мм, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
236. С прайс лист12.	1	<u>4 387.00</u>			4 387.00				
Переход воздуховода прямого сечения, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
237. С прайс лист18.	25	<u>250.00</u>			6 250.00				
Крепления, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238.	E20-02-002-01 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, решетка Вычт.ресурсы: X04-0444:[ЭМ-(4.79=39.93*0.12)]; C01-5005-0037:[М-(8.50=77301.87*0.00011)]; C03-0406-0004:[М-(1.12=3728.84*0.0003)]; C10-0106-0004:[М-(17.28=40180.38*0.00043)] - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	5	<u>278.80</u> 269.67	<u>9.14</u>	1 394.00	1 348.33	<u>45.68</u>	<u>1.46</u>	<u>7.3</u>
239.	C прайс лист113. Решетка металлическая 400x100, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	5	<u>550.00</u>		2 750.00				
240.	T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	8	<u>579.37</u> 67.70	<u>449.39</u>	4 634.97	541.59	<u>3 595.10</u>	<u>0.5777</u>	<u>4.6216</u>
241.	T03-21-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза - K2 = 1; K3 = 1.52; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	8	<u>234.28</u>	<u>234.28</u>	1 874.22		<u>1 874.22</u>		
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					50 758.83	3 843.75	5 551.51		22.8325
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					40 580.60				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					40 580.60				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 669.04	3 302.16	82.19		18.2109
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 231, 238)					3 804.09				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 231, 238)					2 329.67				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 802.80				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 509.19	541.59	5 469.32		4.6216
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=50 - по стр. 240)					270.80				
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42 - по стр. 240)					227.47				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 509.19				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10					56 892.59				
справочно									
Материалы					40 865.29				
Зарплата основных рабочих					3 843.75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость эксплуатации машин				5 551.51				
	Накладные расходы				4 074.89				
	Сметная прибыль				2 557.14				
	Итого СМР				56 892.58				
	НсП	2			1 137.85				
	НДС	12			6 827.11				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 с НДС с НсП				64 857.54				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				2 065 539.26	256 088.01	12 251.86		1341.9242
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				123 867.55	32 091.55	1 778.74		8.4297
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 100, 102, 104, 106, 109, 111, 113, 115, 221, 223, 225, 227)				30 487.00		360.42		161.966
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 100, 102, 104, 106, 109, 111, 113, 115, 221, 223, 225, 227)				20 859.53		0.03		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				175 214.08				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 840 988.94	176 516.35	3 632.27		929.42281
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1, 2, 128, 129; %=106.2 - по стр. 3, 18, 30, 32, 34, 48, 130, 146, 158, 160, 162, 176; %=79 - по стр. 12, 37, 140, 165; %=77 - по стр. 13, 141; %=80 - по стр. 14, 142; %=85 - по стр. 15, 16, 143, 144; %=99 - по стр. 17, 22, 145, 150; %=94.5 - по стр. 23, 25, 27, 29, 38, 41, 44, 50, 151, 153, 155, 157, 166, 169, 172, 178; %=110.7 - по стр. 43, 46, 171, 174)				161 072.33		1 761.32		8.3651
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1, 2, 128, 129; %=53.55 - по стр. 3, 18, 30, 32, 34, 48, 130, 146, 158, 160, 162, 176; %=50 - по стр. 12, 13, 37, 140, 141, 165; %=68 - по стр. 14, 142; %=65 - по стр. 15, 16, 143, 144; %=59.5 - по стр. 17, 22, 145, 150; %=46.75 - по стр. 23, 25, 27, 29, 38, 41, 44, 50, 151, 153, 155, 157, 166, 169, 172, 178; %=63.75 - по стр. 43, 46, 171, 174)				87 372.35				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 089 433.62				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				94 173.58	46 938.52	2 789.85		245.91383
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 4-6, 8-11, 131-133, 135-139; %=115.2 - по стр. 7, 54, 56, 60, 62, 66, 69, 72, 73, 77, 81, 86, 89, 93, 95, 119, 126, 134, 182, 184, 188, 192, 194, 198, 199, 201, 205, 210, 213, 216, 231, 238)				51 575.76		17.39		0.0646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 4-6, 8-11, 131-133, 135-139; %=70.55 - по стр. 7, 54, 56, 60, 62, 66, 69, 72, 73, 77, 81, 86, 89, 93, 95, 119, 126, 134, 182, 184, 188, 192, 194, 198, 199, 201, 205, 210, 213, 216, 231, 238)					31 871.73				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					177 621.07				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 509.19	541.59	5 469.32		4.6216
.	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=50 - по стр. 240)					270.80				
.	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42 - по стр. 240)					227.47				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 509.19				
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					2 448 777.96				
	справочно									
	Материалы					1 796 701.11				
	Зарплата основных рабочих					256 088.01				
	Стоимость эксплуатации машин					12 251.86				
	Зарплата механизаторов					1 778.74				
	Накладные расходы					243 405.89				
	Сметная прибыль					140 331.08				
	Итого СМР					2 448 777.95				
	НсП		2			48 975.56				
	НДС		12			293 853.35				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС с НсП					2 791 606.86				

Составил: Начальник Опотдел С Стажков А.Н.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Главный инженер Тамбов В.Н.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано инж. Гуреев В.В.