

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по
развитию инфраструктуры
В.Н. Жижка

Стройка: Корпус № 1
Объект: помещения корпуса № 1 по адресу ул. Киевская, 44

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на Ремонт туалетов женского и мужского центральных, корпус № 1 по адресу ул. Киевская, 44

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	3	4	5
	<i>Женский туалет</i>		

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Снятие дверных полотен	м2	1,6
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	1,0
3	Демонтаж сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из ПВХ. Примин	м2	29,2
4	Снятие смесителя без душевой сетки	шт	1,0
5	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	прибор	1,0
6	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене	прибор	5,0
7	Демонтаж чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым	комплект	5,0
8	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м.п	15,0
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	м.п	5,7
10	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м.п	4,0
11	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м.п	4,9
12	Очистка потолков и стен от набега внутренних помещений	м2	58,0
13	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	м2	55,6
14	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	28,0
15	Демонтаж выключатели, розетки	шт	1,0
16	Демонтаж светильники для люминесцентных ламп	шт	3,0

17	Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см ²	м	150,0
----	--	---	-------

Раздел 2. Строительно-монтажные работы

18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	м ²	1,8
19	Дверь МДФ межкомнатная в комплекте	шт	1,0
20	Пена монтажная морозостойкая	балон	2,0
21	Анкерный болт	шт	6,0
22	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	м ³ заделки	0,4
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м ²	30,0
24	Праймер жидкий	кг	6,0
25	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков. Примин	м ²	30,0
26	Шпаклевка Гладд гипсовая	кг	66,0
27	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке, подготовленным под окраску потолков	м ²	30,0
28	Шпаклевка финиш	кг	33,0
29	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков	м ²	30,0
30	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м ²	34,3
31	Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм) 2,5*1,2	лист	12,0
32	Облицовка коробов по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м ²	12,0
33	Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм) 2,5*1,2	лист	4,0
34	Облицовка тумбы под раковиной по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами. Примин	м ²	3,8
35	Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм), 2,5*1,2 м	лист	1,3
36	Труба металлическая 40*40*2,5	м.п	20,0
37	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	м ²	50,7
38	Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм	м ²	85,0

39	Плитка керамогранитная Tyra Gren Mist dekor lush plus 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	26,0
40	Плитка керамогранитная Tyra Gren Mist 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	94,0
41	Облицовка стен (короба под раковиной) на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм	м2	3,8
42	Плитка керамогранитная Tyra Gren Mist dekor lush plus 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	6,0
43	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	21,8
44	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	м2	6,0
45	Плитка керамогранитная Tropical Silver Lush Plus 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	17,0
46	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	м2	21,8
47	Плитка керамогранитная Tropical Silver Lush Plus 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	62,0
48	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	м2	29,2
49	Перегородки (кабинки) туалетные из ЛДСП	секция	5,0
50	Установка столешницы под раковину для 3х раковин, 2000х900. Приминит	м2	6,0
51	Столешница мраморная 2000х900 мм	шт	1,0
52	Установка зеркала 2000х800 мм	шт	1,0
53	Зеркало 2000х800	шт	1,0

Раздел 3. Сантехнические работы

54	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	м.п	5,7
55	Карбид	кг	5,0
56	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м	24,0
57	Труба ППР д 20	м.п	24,0
58	Фитинги (отвод 90, полуотвод 45, муфта соединения, опора или клипсы)	шт	50,0
59	Тройник 20	шт	15,0
60	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из труб диаметром до 25 мм. Примен	шт.	16,0
61	Вентель рычаг д 15	шт.	16,0
62	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм для горячей воды	м	16,0
63	Трубы пластмассовые	м	17,0

64	Фитинги (отвод 90, полуотвод 45, муфта соединения, опора или клипсы)	ШТ	20,0
65	Тройник 20	ШТ	15,0
66	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	М.П	15,0
67	Тройник д 50	ШТ	3,0
68	Силикон прозрачный	ШТ	3,0
69	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	М.П	8,0
70	Тройник прямой д 110*110	ШТ	7,0
71	Тройник 110x50	ШТ	2,0
72	Установка трапов диаметром 100 мм	КОМПЛ	2,0
73	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	КОМПЛ	1,0
74	Душевой поддон BLB Universal SG CF7012001, 70 x 70 см, квадратный, стальной, белый	ШТ	1,0
75	Сифон гофра д 50	ШТ	1,0
76	Планка с водоразетками внутр. резьба 20x1/2" (ШАБЛОН)	ШТ	1,0
77	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	КОМПЛ	3,0
78	Унитаз моноблок безободковый Laguraty 8614A	ШТ	3,0
79	Гофра соединительная d-100	ШТ	3,0
80	Шланг для подвода воды гибкий вр-вр L 60	ШТ	3,0
81	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым	КОМПЛ	1,0
82	Чаша Генуя SantiLine, цвет белый, SL-5040	ШТ	1,0
83	Бачок пластиковый	ШТ	1,0
84	Адаптер d 100x80	ШТ	1,0
85	Шланг гибкий вр-вр д 1200 мм	ШТ	1,0
86	Установка раковин	КОМПЛ	3,0
87	Раковина Sanita Luxe Ringo Slim, накладная, WB.CT/Ringo/53-N.Slim/WHT.G/S1	ШТ	3,0
88	Сифон d-50 для раковины	ШТ	3,0
89	Установка смесителей на раковину и душ кабину, холодная и горячая вода	ШТ	4,0
90	Смеситель Aquanet Static AF330-11C для раковины, хром (237444)	ШТ	3,0
91	Смеситель для душа	ШТ	1,0
92	Шланг гибкий вр-вр длина 800 мм	ШТ	6,0
93	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	ШТ.	1,0
94	Водонагреватель Thermex Mechanik МК 50 Н накопительный электрический, однофазный, 50 л, 2кВт, белый, ЭдЭБ01325 (151151)	ШТ.	1,0

95	Установка гарнитуры туалетной: диспенсер для туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла, сушилка для рук	шт	7,0
96	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	4,0
97	Диспенсер для жидкого мыла вместимость 800 мл.	шт	2,0
98	Сушилка для рук, сенсорная, 1500 Вт, антивандальная	шт	1,0
99	Ведро-контейнер для мусора, 12 л., с педалью, сталь	шт	5,0

Раздел 4. Электромонтажные работы

100	Короба пластмассовые шириной до 63 мм (от силового распределительного щита до туалета)	м	200,0
101	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	м.п	200,0
102	Провод в лотках, сечение, мм ² , до 6 (от силового распределительного щита до туалета)	м	2,0
103	Провод АВВГ сеч 3*6+1	м.п	200,0
104	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6	шт.	1,0
105	Щит ЩРН-9 IP31(220X300X120) Basic EKF mb21-9-bas	шт.	1,0
106	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	6,0
107	Автоматический выкл SIMPLE-mod-05 BA47-29 1P 25A	шт.	6,0
108	DIN рейка под автомат	шт.	1,0
109	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	м	150,0
110	Провод ППВ медный 2x1,5	м	150,0
111	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,0
112	Выключатель двухклавишный	шт	1,0
113	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,0
114	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,0
115	Светильник потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый. Примин.	шт	8,0
116	Светодиодный встраиваемый светильник FAN 36W 6500K с регулируемым монтажным диаметром	шт	8,0
117	Установка датчика движения для светильников	шт	4,0
118	Датчик движения потолочный	шт	4,0

Раздел 5. Вентиляция

119	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	11,7
120	Прямоугольный воздуховод 100x400мм x 0,5, длина 1,5м, алюминиевый	шт	8
121	Вставка мягкая прямоугольная для вентиляции	шт	8
122	Отвод воздуховода прямоугольного	м2	0,2
123	Врезка воздуховод прямоугольная 100мм x 400 мм	шт	5
124	Переход воздуховода прямого сечения	шт	1
125	Крепления	шт	25
126	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	решетка	3
127	Решетка металлическая 400x100	шт	5
<i>Мужской туалет</i>			

Раздел 6. Демонтажные работы

128	Снятие дверных полотен	м2	1,6
129	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	короб	1,0
130	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	м2	18,9
131	Снятие смесителя без душевой сетки	шт	1,0
132	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	приборов	1,0
133	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене	приборов	3,0
134	Демонтаж чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым	компл	3,0
135	Демонтаж санитарных приборов писсуаров	прибор	3,0
136	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м.п	10,5
137	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	м.п	3,0
138	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м.п	5,3
139	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м.п	3,7
140	Очистка потолков и стен от набега внутренних помещений	м2	38,8
141	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	м2	45,5
142	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	17,9
143	Демонтаж выключатели, розетки	шт	1,0
144	Демонтаж светильники для люминесцентных ламп	шт	2,0

145	Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см ²	м	150,0
-----	--	---	-------

Раздел 7. Строительно-монтажные работы

146	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	м ²	1,8
147	Дверь МДФ межкомнатная в комплекте	шт	1,0
148	Пена монтажная морозостойкая	шт	2,0
149	Анкерный болт	шт	6,0
150	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	м ³ заделки	0,4
151	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м ²	20,8
152	Праймер жидкий	кг	4,0
153	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков. Примин.	м ²	20,8
154	Шпаклевка Гладд гипсовая	кг	41,0
155	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	м ²	20,8
156	Шпаклевка финиш	кг	21,0
157	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков	м ²	20,8
158	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м ²	14,8
159	Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм) 2,5*1,2	лист	6,0
160	Облицовка коробов по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м ²	5,6
161	Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм) 2,5*1,2 м	лист	2,0
162	Облицовка тумбы под раковиной по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Примин.	м ²	2,4
163	Листы гипсокартонные стеновые влагостойкие (12,5 мм), 2,5*1,2 м	лист	1,0
164	Труба квадратная 40*40*2,5	м.п	20,0
165	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	м ²	50,7

166	Облицовка стен на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм	м2	65,5
167	Плитка керамогранитная Тура Gren Mist dekor lush plus 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	35,0
168	Плитка керамогранитная Тура Gren Mist 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	58,0
169	Облицовка стен (короба под раковиной) на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм	м2	2,4
170	Плитка керамогранитная Тура Gren Mist dekor lush plus 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	4,0
171	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	17,9
172	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	м2	3,3
173	Плитка керамогранитная Tropical Silver Lush Plus 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	10,0
174	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	м2	14,6
175	Плитка керамогранитная Tropical Silver Lush Plus 1200*600 мм, толщина 9 мм	шт	42,0
176	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	м2	18,9
177	Перегородки (кабинки) туалетные из ЛДСП	секция	3,0
178	Установка столешницы под раковину для 2х раковин, 1800х900. Приминит	м2	0,6
179	Столешница мраморная 1800х900 мм	шт	1,0
180	Установка зеркала 1800х800	шт	1,0
181	Зеркало 1800х800	шт	1,0

Раздел 8. Сантехнические работы

182	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	м.п	3,0
183	Карбид	кг	5,0
184	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м.п	18,0
185	Труба ППР д 20	м.п	19,0
186	Фитинги (отвод 90, полуотвод 45, муфта соединения, опора или клипсы)	шт	50,0
187	Тройник 20	шт	11,0
188	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м.п	10,0
189	Труба ППР д 20	м.п	11,0

190	Фитинги (отвод 90, полуотвод 45, муфта соединения, опора или клипсы)	шт	50,0
191	Тройник 20	шт	11,0
192	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	м.п	8,0
193	Тройник д 50	шт	2,0
194	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	м.п	5,0
195	Силикон прозпачный	шт	3,0
196	Тройник прямой д 110*110	шт	5,0
197	Тройник 110x50	шт	1,0
198	Установка трапов диаметром 100 мм	компл	1,0
199	Установка писсуаров настенных	комплект	3,0
200	Писсуар сенсорный Laguraty Sensor 560X, выпуск в стену	шт	3,0
201	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,0
202	Унитаз моноблок безободковый Laguraty 8614A	шт	2,0
203	Гофра соединительная d 100	шт	2,0
204	Шланг для подвода воды гибкий вр-вр L 60	шт	2,0
205	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым	комплект	1,0
206	Чаша Генуя antiLine, цвет белый, SL-5040,	шт	1,0
207	Бачок пластиковый	шт	1,0
208	Адаптер d 100x80	шт	1,0
209	Шланг для подвода воды гибкий вр-вр L1200	шт	1,0
210	Установка раковин	комплект	2,0
211	Раковина anita Luxe Ringo Slim, накладная, В.СТ/Ringo/53-N/Slim/WHT.G/S1	шт	2,0
212	Сифон d 50 для раковины	шт	2,0
213	Установка смесителей	шт	2,0
214	Смеситель Aquanet Static AF330-11C ля раковины, хром (237444)	шт	2,0
215	Шланг гибкий вр-вр длина 800 мм	шт	4,0
216	Установка гарнитуры туалетной: диспенсер для туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла, сушилка для рук	шт	6,0
217	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	3,0
218	Диспенсер для жидкого мыла	шт	2,0
219	Сушилка для рук сенсорная, 1500 Вт, антивандальная	шт	1,0
220	Ведро-контейнер для мусора, 12л, с педалью, сталь	шт	4,0

Раздел 9. Электромонтажные работы

221	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	м	100,0
222	Провод ППВ 2х2,5	м	150,0
223	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,0
224	Выключатель двухклавишный	шт	1,0
225	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,0
226	Розетка штепсельная утопленного типа	шт	2,0
227	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	шт	6,0
228	Светодиодный встраиваемый светильник FAN 36W 6500K с регулируемым монтажным диаметром	шт	6,0
229	Установка датчиков движения для светильников	шт	3,0
230	Датчик движения потолочный	шт	3,0

Раздел 10. Вентиляционные работы

231	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	6,5
232	Прямоугольный воздуховод 100х400мм х 0,5, длина 1,5м, алюминиевый	шт	4
233	Вставка мягкая прямоугольная для вентиляции	шт	2
234	Отвод воздуховода прямоугольного	м2	0,2
235	Врезка воздуховод прямоугольная 100мм х 400 мм	шт	5
236	Переход воздуховода прямого сечения	шт	1
237	Крепления	шт	25
238	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	решетка	5
239	Решетка металлическая 400х100	шт	5
240	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8
241	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8

Составил Магальник От. Э. С. Риниф Станкевич А.М.
(должность, подпись, ФИО)

Проверил Темешев А.И. Куч
(должность, подпись, ФИО)