

< 2 * 1 * 2 >



«СОГЛАСОВАНО»

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230419) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ / _____ /

 /  /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Стройка: Ремонт кровель по корпусам КРСУ

Объект: Кровля по корпусам

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт кровли корпуса № 10 ФАДМС на металлочерепицу 2162 м2 по адресу: ул. Анкара, 24к

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **5 769.674** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **5.128** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **957.586** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС и НсП **6 577.429** тыс. сом.

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
								оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	21.62	<u>2 482.95</u> 2 310.60	<u>172.35</u>	53 681.35	49 955.09	<u>3 726.27</u>	<u>15.9</u>	<u>343.758</u>
2.	E58-01-001-01 Разборка обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	21.62	<u>2 288.34</u> 2 288.34		49 473.94	49 473.94		<u>15.16</u>	<u>327.7592</u>
Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(433.01=941.32*0.46), ЗПМ-(75.54=164.21*0.46)]									

< 2 * 1 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230419) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	E58-01-002-02 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	<u>46 745.79</u> 46 687.47	<u>58.32</u>	467.46	466.87	<u>0.58</u>	<u>309.3</u>	<u>3.093</u>
4.	E58-01-005-05 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м <i>Вычт.ресурсы: C01-0202-0003:[M-(8697.27=108715.89*0.08)]; C01-1110-0002:[M-(215.50=53875.97*0.004)]; C01-4201-0027:[M-(77961.14=16517.19*4.72)]; C01-7413-0001:[M-(981.61=26.53*37)]</i>	0.8	<u>28 258.85</u> 27 787.85	<u>471.00</u>	22 607.08	22 230.28	<u>376.80</u>	<u>160.21</u>	<u>128.168</u>
5.	C01-1110-0002 Гвозди строительные, т Объем: (0.8)*0.004	0.0032	<u>72 193.80</u>		231.02				
6.	C01-7413-0001 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2 Объем: (0.8)*37.0	29.6	<u>35.55</u>		1 052.29				
7.	C01-0202-0003 Мастика битумная кровельная горячая, т Объем: (0.8)*0.08	0.064	<u>145 679.29</u>		9 323.47				
8.	С прайс лист. Пилолес хвойных пород сеч 50x150x6000, м3	0.63	<u>18 500.00</u>		11 655.00				
9.	E58-01-005-04 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок, 100 м <i>Вычт.ресурсы: X03-0158:[ЭМ-(3.27=6.29*0.52)]; C01-1110-0002:[M-(700.39=53875.97*0.013)]; C01-6305-0097:[M-(12710.42=13379.39*0.95)]; C10-0105-0038:[M-(634.84=52903.34*0.012)]</i>	2.8	<u>23 248.56</u> 23 111.73	<u>136.83</u>	65 095.98	64 712.85	<u>383.13</u>	<u>133.25</u>	<u>373.1</u>
10.	C01-1110-0002 Гвозди строительные, т Объем: (2.8)*0.013	0.0364	<u>72 193.80</u>		2 627.85				
11.	C10-0105-0038 Проволока светлая диаметром 3.0 мм, т Объем: (2.8)*0.012	0.0336	<u>70 890.48</u>		2 381.92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12.	С прайс лист 2. Пилолес хвойных пород сечением 50x150x600, м3	2.1	<u>18 500.00</u>			38 850.00				
13.	E10-01-003-01 Устройство слуховых окон, слуховое окно Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(91.12=828.40*0.11), ЗПМ-(18.06=164.21*0.11)]; C01-1110-0002:[М-(75.43=53875.97*0.0014)]; C01-4201-0023:[М-(810.41=13506.79*0.06)]; C01-6305-0086:[М-(755.45=12590.81*0.06)]; C01-6305-0098:[М-(1070.35=10703.51*0.1)]; C12-1203-0002:[М-(334.67=669.34*0.5)]	1	<u>1 230.33</u> 1 149.95	<u>80.39</u>		1 230.33	1 149.95	<u>80.39</u>	<u>6.63</u>	<u>6.63</u>
14.	С прайс лист2-1. Петля накладная, 66x38x0,9мм, цвет хром,, парва	1	<u>90.00</u>			90.00				
15.	С прайс лист2-2. Шпингалет оконный, шт	1	<u>100.00</u>			100.00				
16.	C12-1203-0002 Створки оконные для жилых зданий пл. 0.3-0.4 м2, м2 Объем: (1.0)*0.5	0.5	<u>896.92</u>			448.46				
17.	C01-6305-0098 Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта, м3 Объем: (1.0)*0.1	0.1	<u>14 342.70</u>			1 434.27				
18.	C01-6305-0086 Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта, м3 Объем: (1.0)*0.06	0.06	<u>16 871.69</u>			1 012.30				
19.	C01-4201-0023 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта, м3 Объем: (1.0)*0.06	0.06	<u>18 099.10</u>			1 085.95				
20.	C01-1110-0002 Гвозди строительные, т Объем: (1.0)*0.0014	0.0014	<u>72 193.80</u>			101.07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	E12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли <i>Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(1391.71=828.40*1.68), ЗПМ-(275.87=164.21*1.68)]; C01-0503-0001:[М-(78.96=56400.05*0.0014)]; C01-1108-0002:[М-(1058.12=94475.39*0.0112)]; C01-1113-0005:[М-(29.50=65559.02*0.00045)]; C01-1309-0005:[М-(235.05=313.40*0.75)]; C01-3805-0006:[М-(197.41=73116.56*0.0027)]; C01-5503-0002:[М-(1970.60=6356.77*0.31)]; C01-6302-0004:[М-(6081.34=13220.31*0.46)]; C01-6305-0002:[М-(24016.05=16337.45*1.47)]; C01-7409-0003:[М-(5091.24=43.89*116)]; C01-7413-0002:[М-(103.53=28.60*3.62)]; C01-9206-0080:[М-(91.25=13.68*6.67)]; C01-9206-0100:[М-(1308.38=12.98*100.8)]</i>	21.62	<u>38 149.63</u> 34 069.34	<u>4 080.26</u>	824 794.96	736 579.21	<u>88 215.17</u>	<u>173.87</u>	<u>3759.0694</u>
22.	C01-6302-0004 Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта, м3 Объем: (21.62)*0.46	9.9452	<u>17 715.22</u>		176 181.36				
23.	C01-6305-0002 Доски обрезные антисептированные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта, м3 Объем: (21.62)*1.47	31.7814	<u>21 892.18</u>		695 764.22				
24.	C01-7409-0003 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 Объем: (21.62)*116.0	2507.92	<u>58.81</u>		147 497.30				
25.	C01-1309-0005 Герметик силиконовый для наружных швов, л Объем: (21.62)*0.75	16.215	<u>419.96</u>		6 809.59				
26.	C01-0503-0001 Винты самонарезающие 4,5x19 мм, т Объем: (21.62)*0.0014	0.030268	<u>75 576.07</u>		2 287.54				
27.	C01-9206-0100 Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт. Объем: (21.62)*100.8	2179.296	<u>17.39</u>		37 904.93				
28.	C01-9206-0080 Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм, 10 шт. Объем: (21.62)*6.67	144.2054	<u>18.33</u>		2 643.46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	C01-3805-0006 Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015, т Объем: (21.62)*0.0027	0.058374	<u>97 976.19</u>		5 719.26				
30.	C01-1113-0005 Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм, т Объем: (21.62)*0.00045	0.009729	<u>87 849.09</u>		854.68				
31.	C01-1108-0002 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.0x100 мм, т Объем: (21.62)*0.0112	0.242144	<u>126 597.02</u>		30 654.71				
32.	С прайс лист 4. Металлочерепица т-0,7 мм, м2	2380	<u>680.00</u>		1 618 400.00				
33.	С прайс лист 5. Планка конька плоского R110x2000 120x120x2000 (ОЦ-01-БЦ-0,45), шт	40	<u>582.00</u>		23 280.00				
34.	С прайс лист 6. Снегодержатели, шт	323	<u>250.00</u>		80 750.00				
35.	С прайс лист6-1. Планка торцевая 95x120x2000, шт	48	<u>548.00</u>		26 304.00				
36.	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов <i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(103.55=941.32*0.11), ЗПМ-(18.06=164.21*0.11)]; X02-0075:[ЭМ-(41.42=828.40*0.05), ЗПМ-(8.21=164.21*0.05)]; C01-1108-0004:[М-(335.79=88365.49*0.0038)]; C01-6902-0002:[М-(11123.97=65822.30*0.169)]; C10-0208-0004:[М-(18071.08=54760.85*0.33)]</i>	2.5	<u>5 512.76</u> 5 447.95	<u>64.81</u>	13 781.90	13 619.87	<u>162.03</u>	<u>31.41</u>	<u>78.525</u>
37.	C10-0208-0004 Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм, т Объем: (2.5)*0.33	0.825	<u>73 379.54</u>		60 538.12				
38.	C01-6902-0002 Поковки оцинкованные массой 2.825 кг, т Объем: (2.5)*0.169	0.4225	<u>88 201.88</u>		37 265.30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	C01-1108-0004 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм, т Объем: (2.5)*0.0038	0.0095	<u>118 409.76</u>		1 124.89				
40.	E12-01-035-03 Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб, м Вычт.ресурсы: *C01-1907-0004:[M-(160.89=804.46*0.2)]	180	<u>24.19</u> 24.19		4 354.20	4 354.20		<u>0.12</u>	<u>21.6</u>
41.	C01-1907-0004 Дюбели пластмассовые с шурупами 10x50 мм, 100 шт. Объем: (180.0)*0.2	36	<u>1 077.98</u>		38 807.15				
42.	C прайс лист 7. Трубы, м.п	180	<u>200.00</u>		36 000.00				
43.	C прайс лист 8. Держатели для водосточных труб, шт	120	<u>60.00</u>		7 200.00				
44.	E12-01-035-02 Устройство металлической водосточной системы: воронок, шт.	14	<u>36.28</u> 36.28		507.88	507.88		<u>0.18</u>	<u>2.52</u>
45.	C прайс лист 9. Воронки д-100, оцинкованная, шт	14	<u>450.00</u>		6 300.00				
46.	E12-01-035-01 Устройство металлической водосточной системы: колен, шт.	48	<u>24.82</u> 24.19		1 191.35	1 161.12		<u>0.12</u>	<u>5.76</u>
47.	C прайс лист 9-1. Колено водосточное д-100 сталь оцинкованное, шт	32	<u>218.00</u>		6 976.00				
48.	C прайс лист 9-2. Колено сливное д 100 сталь оцинкованное, шт	16	<u>210.00</u>		3 360.00				
49.	E10-01-088-01 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2 обработанной поверхности	2.162	<u>6 063.76</u> 5 660.46	<u>403.30</u>	13 109.85	12 237.91	<u>871.94</u>	<u>31.61</u>	<u>68.34082</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(190.53=828.40*0.23), ЗПМ-(37.77=164.21*0.23)]; X09-0001:[ЭМ-(110.28=96.74*1.14)]; C01-0601-0001:[М-(12.77=16.16*0.79)]; C01-1505-0001:[М-(511.89=12797.34*0.04)]; C01-3811-0033:[М-(10.89=27223.37*0.0004)]; C01-8203-0003:[М-(11847.13=51509.25*0.23)]; C04-0702-0180:[М-(1136.14=18935.68*0.06)]


50. С прайс лист10. Огнезащита для древесины МИГ-09, мешок 25 кг, мешок	12	<u>4 500.00</u>			54 000.00				
51. E69-01-009-01 Очистка площадь кровли от строительного мусора, 100 т мусора	0.035	<u>25 721.66</u>			900.26	900.26		<u>214.32</u>	<u>7.5012</u>
52. T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.5	<u>579.37</u>	<u>449.39</u>		2 027.81	236.95	<u>1 572.86</u>	<u>0.5777</u>	<u>2.02195</u>
53. T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	3.5	<u>169.84</u>	<u>169.84</u>		594.46		<u>594.46</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					4 230 834.92	957 586.38	95 983.63		5127.8466
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 228 212.65	957 349.43	93 816.31		5125.8246
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=83 - по стр. 2-4, 9; %=106.2 - по стр. 13, 49; %=108 - по стр. 21, 36, 40, 44, 46; %=78 - по стр. 51)					994 709.38				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2-4, 9; %=53.55 - по стр. 13, 49; %=55.25 - по стр. 21, 36, 40, 44, 46; %=50 - по стр. 51)					544 129.98				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 767 052.01				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 622.27	236.95	2 167.32		2.02195
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=50 - по стр. 52)					118.48				
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42 - по стр. 52)					99.52				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 622.27				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					5 769 674.28				
справочно									
Материалы					3 177 046.91				
Зарплата основных рабочих					957 586.38				
Стоимость эксплуатации машин					95 983.63				
Накладные расходы					994 827.86				

< 2 * 1 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230419) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль					544 229.50				
Итого СМР					5 769 674.28				
НсП		2			115 393.49				
НДС		12			692 360.91				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС с НсП					6 577 428.68				

Составил: нач. Опс. ЭЗиС  Станкевич А.А.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)