

< 4 * 1 * 7 >

«СОГЛАСОВАНО»


Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230419) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Форма 4

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

 _____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

Стройка: Корпус № 1

Объект: помещения корпуса № 1 по адресу ул. Киевская, 44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт мягкой кровли 3100 м2 корпус № 1 по адресу ул. Киевская, 44

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **4 391.639** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **1.332** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **172.107** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС и НсП **5 006.468** тыс. сом.

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Е46-04-008-03	0.675	<u>4 919.63</u>			3 320.75	3 320.75		<u>55.52</u>	<u>37.476</u>
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит, 100 м2 покрытия		4 919.63							
Вычт.ресурсы: Х03-0160:[ЭМ-(313.06=24.65*12.7)]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. E46-04-008-01		0.65	<u>2 089.70</u>		1 358.31	1 358.31		<u>14.38</u>	<u>9.347</u>
Вырубка отдельных мест от вздутиков, наплывов с расчисткой и выносом, 100 м2 покрытия			2 089.70						
<i>Вычт.ресурсы: X03-0160:[ЭМ-(153.32=24.65*6.22)]</i>									
3. С прайс лист.		1	<u>20 000.00</u>		20 000.00				
Демонтаж и спуск в низ спутниковой параболической антенны, шт									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					24 679.06	4 679.06			46.823
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					24 679.06	4 679.06			46.823
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2)					4 632.27				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2)					2 784.04				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					32 095.37				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					32 095.37				
справочно									
Материалы					20 000.00				
Зарплата основных рабочих					4 679.06				
Накладные расходы					4 632.27				
Сметная прибыль					2 784.04				
Итого СМР					32 095.37				
НсП					2	641.91			
НДС					12	3 851.44			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС с НсП					36 588.72				
Раздел 2. Устройство кровли									
4. E11-01-011-01		0.65	<u>6 382.77</u>	<u>418.91</u>	4 148.80	3 876.51	<u>272.29</u>	<u>39.51</u>	<u>25.6815</u>
Ремонт цементной стяжки местами раствором толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки			5 963.86	342.02			222.31	1.27	0.8255
<i>Вычт.ресурсы: X11-0183:[ЭМ-(14.42=1.59*9.07)]; C01-0601-0001:[М-(56.56=16.16*3.5)]; C03-0406-0005:[М-(9508.64=4661.10*2.04)]</i>									
5. С прайс листа.		1	<u>4 500.00</u>		4 500.00				
Раствор М-150 с привозом, м3									
6. E26-01-039-01		10.8	<u>1 530.28</u>	<u>284.27</u>	16 527.02	13 456.91	<u>3 070.12</u>	<u>10.58</u>	<u>114.264</u>
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, м3 изоляции			1 246.01						
<i>Вычт.ресурсы: X03-0160:[ЭМ-(18.49=24.65*0.75)]; C01-3622-0027:[М-(7521.16=7373.69*1.02)]</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С прайс лист1. ЦСП-1 16*1250*3200 мм, м2	67.5	<u>1 034.00</u>			69 795.00			
8.	С прайс лист3. Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 100 мм, шт	1116	<u>6.00</u>			6 696.00			
9.	С прайс лист4. Герметик-клей пенополиуретановый однокомпонентный универсальный, высокоадгезионный для приклейки теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата, объем 1000 мл (расход 10 м2/ с баллон), шт	7	<u>784.00</u>			5 488.00			
10.	E12-01-028-02 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из бетона, 100 м2 кровли <i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(9.41=941.32*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; X02-0075:[ЭМ-(16.57=828.40*0.02), ЗПМ-(3.28=164.21*0.02)]; C01-0505-0002:[М-(183.60=45.90*4)]; C01-1204-0006:[М-(2005.30=18.23*110)]; C01-1908-0001:[М-(955.24=238.81*4)]; C01-1910-0003:[М-(3.87=9.68*0.4)]; C01-7304-0003:[М-(75.31=83678.77*0.0009)]; C01-7407-0001:[М-(29595.25=257.35*115)]; C01-7407-0002:[М-(169.66=282.76*0.6)]</i>	31	<u>637.51</u> 591.15	<u>46.36</u> 0.01	19 762.81	18 325.65	<u>1 437.16</u> 0.31	<u>5.33</u>	<u>165.23</u>
11.	C01-0505-0002 Винты самонарезающие остроконечные 4,8x70мм, 100 шт. Объем: (31.0)*4.0	124	<u>45.90</u>			5 691.60			
12.	C01-1908-0001 Дюбели полипропиленовые кровельные 50x15x150, 100 шт. Объем: (31.0)*4.0	124	<u>238.81</u>			29 612.44			
13.	C01-7304-0003 Растворитель для лакокрасочных материалов № 646, т Объем: (31.0)*0.0009	0.0279	<u>83 678.77</u>			2 334.64			
14.	C01-1910-0003 Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм, 10 шт. Объем: (31.0)*0.4	12.4	<u>9.68</u>			120.03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	С прайс лист. Мембрана кровельная ПВХ Logicroof vrp 1.5 мм, м2	3503	<u>610.00</u>		2 136 830.00				
16.	С прайс лист. Геотекстиль Дорнит 300 гр/м2 в два слоя, м2	6200	<u>80.00</u>		496 000.00				
17.	Е12-01-029-02 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука, 100 м примыканий <i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(9.41=941.32*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; X02-0075:[ЭМ-(8.28=828.40*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]; C01-0505-0001:[М-(204.00=25.50*8)]; C01-1204-0006:[М-(920.98=18.23*50.52)]; C01-1307-0002:[М-(4805.85=320.39*15)]; C01-1910-0003:[М-(7.74=9.68*0.8)]; C01-7304-0003:[М-(175.73=83678.77*0.0021)]; C01-7407-0001:[М-(22196.44=257.35*86.25)]; C01-7407-0002:[М-(169.66=282.76*0.6)]; C07-0302-0160:[М-(3861.90=36.78*105)]</i>	6.43	<u>1 979.68</u> 1 920.91	<u>58.78</u>	12 729.34	12 351.45	<u>377.96</u>	<u>16.8</u>	<u>108.024</u>
18.	С прайс листа2-2. Мембрана кровельная ПВХ Logicroof vrf 1.5 мм, м2	554.6	<u>610.00</u>		338 306.00				
19.	С07-0302-0160 Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм, м Объем: (6.43)*105.0	675.15	<u>36.78</u>		24 832.02				
20.	С01-1307-0002 Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный, кг Объем: (6.43)*15.0	96.45	<u>320.39</u>		30 901.62				
21.	С01-0505-0001 Винты самонарезающие остроконечные 4,8x50 мм, 100 шт. Объем: (6.43)*8.0	51.44	<u>25.50</u>		1 311.72				
22.	С01-1204-0006 Геотекстиль нетканый Дорнит 300 г/м2, м2 Объем: (6.43)*50.52	324.8436	<u>18.23</u>		5 921.90				
23.	С01-7304-0003 Растворитель для лакокрасочных материалов № 646, т Объем: (6.43)*0.0021	0.013503	<u>83 678.77</u>		1 129.91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	C01-1910-0003 Дюбели распорные полиэтиленовые бх40 мм, 10 шт. Объем: (6.43)*0.8	5.144	<u>9.68</u>		49.79				
25.	E12-01-029-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком, 100 м примыканий <i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(84.72=941.32*0.09), ЗПМ-(14.78=164.21*0.09)]; X02-0075:[ЭМ-(115.98=828.40*0.14), ЗПМ-(22.99=164.21*0.14)]; C01-0505-0001:[М-(306.00=25.50*12)]; C01-1204-0006:[М-(1741.33=18.23*95.52)]; C01-1910-0003:[М-(11.62=9.68*1.2)]; C01-7304-0003:[М-(175.73=83678.77*0.0021)]; C01-7407-0001:[М-(32426.10=257.35*126)]; C01-7407-0002:[М-(169.66=282.76*0.6)]; C09-0203-0001:[М-(10283.04=30.88*333)]</i>	4.7	<u>4 611.39</u> 4 422.59	<u>188.81</u>	21 673.53	20 786.17	<u>887.41</u>	<u>39.27</u>	<u>184.569</u>
26.	C01-0505-0001 Винты самонарезающие остроконечные 4,8х50 мм, 100 шт. Объем: (4.7)*12.0	56.4	<u>25.50</u>		1 438.20				
27.	C09-0203-0001 Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм, шт. Объем: (4.7)*333.0	1565.1	<u>30.88</u>		48 330.29				
28.	C01-1204-0006 Геотекстиль нетканый Дорнит 300 г/м2, м2 Объем: (4.7)*95.52	448.944	<u>18.23</u>		8 184.25				
29.	C01-7304-0003 Растворитель для лакокрасочных материалов № 646, т Объем: (4.7)*0.0021	0.00987	<u>83 678.77</u>		825.91				
30.	C01-1910-0003 Дюбели распорные полиэтиленовые бх40 мм, 10 шт. Объем: (4.7)*1.2	5.64	<u>9.68</u>		54.60				
31.	C прайс лист2. Мембрана кровельная ПВХ Logicroof vrf 1.5 мм, м2	592.2	<u>610.00</u>		361 242.00				
32.	E12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию, 10 м2 примыканий <i>Вычт.ресурсы: C01-1307-0002:[М-(1493.02=320.39*4.66)]; C01-7407-0002:[М-(2855.88=282.76*10.1)]; C06-0503-0240:[М-(505.16=38.27*13.2)]</i>	4.65	<u>6 246.23</u> 4 437.69	<u>1 808.54</u>	29 044.97	20 635.26	<u>8 409.71</u>	<u>41.96</u>	<u>195.114</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	С прайс листа2-3. Мембрана кровельная ПВХ Logicroof vrf 1.5 мм, м2	47	<u>610.00</u>				28 670.00		
34.	С06-0503-0240 Хомуты стальные, кг Объем: (4.65)*13.2	61.38	<u>38.27</u>				2 349.01		
35.	С01-1307-0002 Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный, кг Объем: (4.65)*4.66	21.669	<u>320.39</u>				6 942.53		
36.	Е09-03-050-01 Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля. Примин. прижимная планка, 100 м плитуса Вычт.ресурсы: С01-9203-0006:[М-(87.35=116464.97*0.00075)]; С06-0503-0080:[М-(108.23=27056.65*0.004)]	6.43	<u>1 574.86</u> 1 507.46	<u>67.40</u>	10 126.35	9 692.97	<u>433.38</u>	<u>12.8</u>	<u>82.304</u>
37.	С прайс листа2-1. Прижимная планка металлическая ширина 4 см, длина 2 метра, м.п	1168	<u>200.00</u>				233 600.00		
38.	С01-9203-0006 Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм, т Объем: (6.43)*0.00075	0.0048225	<u>116 464.97</u>				561.65		
39.	Е58-01-021-01 Смена колпаков над вентиляционной вытяжкой, 10 шт. Вычт.ресурсы: Х40-0001:[ЭМ-(14.21=473.79*0.03), ЗПМ-(4.39=146.29*0.03)]; С10-0208-0004:[М-(2847.56=54760.85*0.052)]	0.2	<u>2 964.68</u> 2 964.68			592.94	592.94	<u>18.6</u>	<u>3.72</u>
40.	С прай листа. Зонт-колпак вентиляционных шахт д-750 мм, шт	2	<u>7 978.00</u>				15 956.00		
41.	С прай листа. Шурупы с чопиками, шт	24	<u>7.00</u>				168.00		
42.	Е58-01-020-05 Смена мелких покрытий из листовой стали парапетов примыкания с рулонным материалами: 0,35 м, 100 м Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(10.85=217.01*0.05), ЗПМ-(8.21=164.21*0.05)]; Х40-0001:[ЭМ-(14.21=473.79*0.03), ЗПМ-(4.39=146.29*0.03)]; С01-1110-0002:[М-(538.76=53875.97*0.01)]; С10-0208-0004:[М-(4928.48=54760.85*0.09)]	5.43	<u>11 310.44</u> 11 310.44			61 415.69	61 415.69	<u>65.21</u>	<u>354.0903</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	C10-0208-0004 Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм, т Объем: (5.43)*0.09	0.4887	<u>54 760.85</u>		26 761.63				
44.	C01-1110-0002 Гвозди строительные, т Объем: (5.43)*0.01	0.0543	<u>53 875.97</u>		2 925.47				
45.	E58-01-010-06 Смена частей водосточных труб воронки прим., 100 шт. <i>Вычт.ресурсы: C09-0202-0021:[M-(34886.00=348.86*100)]; C10-0105-0001:[M-(12.91=32280.01*0.0004)]</i>	0.2	<u>9 267.62</u> 9 210.01	<u>57.61</u>	1 853.52	1 842.00	<u>11.52</u>	<u>53.1</u>	<u>10.62</u>
46.	C09-0202-0021 Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140, шт. Объем: (0.2)*100.0	20	<u>348.86</u>		6 977.20				
47.	C10-0105-0001 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм, т Объем: (0.2)*0.0004	0.00008	<u>32 280.01</u>		2.58				
48.	E62-03-004-04 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий на кровле зонтов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Вычт.ресурсы: X03-0158:[ЭМ-(0.63=6.29*0.1)]; C01-3807-0010:[M-(1960.34=121760.32*0.0161)]; C01-7104-0005:[M-(245.86=25087.70*0.0098)]</i>	1.79	<u>2 235.92</u> 2 230.21	<u>4.74</u>	4 002.30	3 992.08	<u>8.48</u>	<u>20.75</u>	<u>37.1425</u>
49.	C прайс лист5. Краска масляная по металлу, серая, кг	28.6	<u>440.00</u>		12 584.00				
50.	E69-01-009-01 Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.012	<u>15 683.94</u> 15 683.94		188.21	188.21		<u>214.32</u>	<u>2.57184</u>
51.	T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.2	<u>374.91</u> 41.28	<u>295.65</u>	449.90	49.54	<u>354.78</u>	<u>0.5777</u>	<u>0.69324</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. Т03-21-01-020		1.2	<u>150.27</u>	<u>150.27</u>	180.32		<u>180.32</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км, 1 т груза									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					4 099 789.69	167 205.38	<u>15 443.13</u>		<u>1284.0244</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 088 471.47	157 462.87	<u>14 474.65</u>		<u>1201.0271</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.7 - по стр. 4; %=90 - по стр. 6; %=108 - по стр. 10, 17, 25, 32; %=83 - по стр. 39, 42, 45; %=80 - по стр. 48; %=78 - по стр. 50)					150 851.85		222.62		0.8255
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 4; %=59.5 - по стр. 6; %=55.25 - по стр. 10, 17, 25, 32; %=65 - по стр. 39, 42, 45; %=50 - по стр. 48, 50)					94 047.52		222.62		0.8255
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 333 370.84				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 688.00	9 692.97	433.38		82.304
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36)					7 851.31				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 36)					7 003.17				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 542.48				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					630.22	49.54	535.10		0.69324
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=50 - по стр. 51)					24.77				
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42 - по стр. 51)					20.81				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					630.22				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					4 359 543.54				
справочно									
Материалы					3 917 095.62				
Зарплата основных рабочих					167 205.38				
Стоимость эксплуатации машин					15 443.13				
Зарплата механизаторов					222.62				
Накладные расходы					158 727.93				
Сметная прибыль					101 071.50				
Итого СМР					4 359 543.56				
НсП					2	87 190.87			
НДС					12	523 145.23			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС с НсП					4 969 879.66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				4 124 468.75	171 884.44	15 443.13		1330.8474
							222.62		0.8255
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4 113 150.53	162 141.93	14 474.65		1247.8501
							222.62		0.8255
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2; %=110.7 - по стр. 4; %=90 - по стр. 6; %=108 - по стр. 10, 17, 25, 32; %=83 - по стр. 39, 42, 45; %=80 - по стр. 48; %=78 - по стр. 50)				155 484.12				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2, 6; %=63.75 - по стр. 4; %=55.25 - по стр. 10, 17, 25, 32; %=65 - по стр. 39, 42, 45; %=50 - по стр. 48, 50)				96 831.56				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4 365 466.21				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				10 688.00	9 692.97	433.38		82.304
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36)				7 851.31				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 36)				7 003.17				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				25 542.48				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				630.22	49.54	535.10		0.69324
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=50 - по стр. 51)				24.77				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42 - по стр. 51)				20.81				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				630.22				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				4 391 638.91				
	справочно								
	Материалы				3 937 095.62				
	Зарплата основных рабочих				171 884.44				
	Стоимость эксплуатации машин				15 443.13				
	Зарплата механизаторов				222.62				
	Накладные расходы				163 360.20				
	Сметная прибыль				103 855.54				
	Итого СМР				4 391 638.93				
	НсП		2		87 832.78				
	НДС		12		526 996.67				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС с НсП				5 006 468.38				

Составил: кавальчик Оюстн ЭЗиС Ситакмедов А.Н.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О)