

Стройка: Корпус № 1

Объект: помещения корпуса № 1 по адресу ул. Киевская, 44

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ**

на Ремонт мягкой кровли 3100 м2 корпус № 1 по адресу ул. Киевская, 44

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта объёма
1	3	4	5	6

**Раздел 1. Демонтажные работы**

1	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит	100 м2 покрытия	0,675	(67.5)/100
2	Вырубка отдельных мест от вздутиков, наплывов с расчисткой и выносом	100 м2 покрытия	10,85	(1085)/100
3	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,675	(67.5)/100
4	Демонтаж и спуск в низ (работа автокрана) спутниковой параболической антенны, шифера, рейки, кровельного материала, старые парапеты и др.	шт	1	1.0

**Раздел 2. Устройство кровли**

5	Ремонт цементной стяжки местами раствором толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	10,85	(1085)/100
6	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	0,675	(67.5)/100
7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляция	10,8	10.8
8	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из бетона	100 м2 кровли	31,	(3100)/100
9	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	100 м примыкани й	6,43	(643)/100
10	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком	100 м примыкани й	4,7	(470)/100
11	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	10 м2 примыкани й	4,65	(46.5)/10

12	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля. Примин. прижимная планка	100 м плинтуса	6,43	(643)/100
13	Смена колпаков над вентиляционной вытяжкой	10 шт.	0,3	(3)/10
14	Смена мелких покрытий из листовой стали парапетов примыкания с рулонными материалами	100 м	5,43	(543)/100
15	Смена частей водосточных труб воронки прим.	100 шт.	0,2	(20)/100
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий на кровле зонтов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашивае мой поверхност и	1,79	(179.0)/100
17	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,03	(3)/100
18	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	3
19	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	3	3

Составил карьерщик Оператор ЭЗС С. А. Сидорова Станкевич А.Н.  
(должность, подпись, ФИО)

Проверил Белый Александр Клименко В.Р.  
(должность, подпись, ФИО)