

Стройка: Смена окон по корпусам КРСУ

Объект: Установка пластиковых окон из 5 камерного профиля ПВХ по корпусам КРСУ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на Установка пластиковых окон из профиля ПВХ корпус № 7 пр Чуй 44

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта объёма
1	3	4	5	6

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,887	(88.7)/100
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,39	(39)/100
3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0,235	(23.5)/100
4	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,08	(8.0)/100
5	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8	8.0
6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	8	8.0

Раздел 2. Монтаж окон и отделка откосов

7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,328	(32.8)/100
8	Блоки оконные ПВХ,	м2	32,8	32.8
9	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,559	(55.9)/100
11	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,7	(70)/100
13	Ремонт откосов внутри здания после замены окон на ПВХ (с обрезкой пены) шпаклевкой, ширина откоса 0,25	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,59	(59)/100

15	Окрашивание поверхностей оконных откосов водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,59	(59)/100
16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,354	(35.4)/100
18	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,654	(65.4)/100

Составил начальник Отд. ЭЗ и С. *Михайлов* Станкевич А.Н.
(должность, подпись, ФИО)

Проверил бывший инженер *Сергей Станкевич* О.Э.
(должность, подпись, ФИО)